

游牧式PC生产线 PC预制构件模台 莆田PC预制构件

产品名称	游牧式PC生产线 PC预制构件模台 莆田PC预制构件
公司名称	保定市华锐方正机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市新市区北二环保满路981号
联系电话	13730447111

产品详情

保定市华锐方正机械制造有限公司，2007年成立，一直致力于游牧式PC生产线设备的研发生产，不仅提供PC生产线设备，还提供游牧式PC生产线的设计方案、安装调试、维护维修。

PC构件作为住所工业化的重要组成部分，PC模具的效果至关重要。今后的发展方向是将模具做成可拆装的轨迹式，出产线中的行走体系、支撑体系全建立在轨迹上，相似火车的轨迹，不必再建混凝土的设备根底，如同草原上的蒙古包游牧办法，方面从一个当地搬迁到另一个当地，还缩短了PC出产线的周期，估计半个月时刻即可完结出产线的搬迁，比现在的办法缩短80%的时刻。

保定市华锐方正机械制造有限公司，2007年成立，一直致力于游牧式PC生产线设备的研发生产，PC预制构件模台，不仅提供PC生产线设备，PC预制构件模具设计，还提供游牧式PC生产线的设计方案、安装调试、维护维修。

过往装配式结构房子在我国技术、材料水平落后的情况下，片面寻求高预制率，“为了预制而预制”，PC预制构件模台设计，致使房子整体功用下降，特别是结构抗震功用的下降，成为这种房子的丧身缺陷；选用现代PC构件设备预制PC工法的装置整体式结构房子，是在保证房子整体功用的前提下，采纳部分预制的战略，“有选择性的确定预制规模”准则，例如剪力墙、结构柱等承当水平效果较大的首要笔直承重结构构件，均选用现场浇筑的方法，其他非承重构件或非首要结构承重构件考虑预制，或许选用预制叠合的方法，这样一来首要保证了结构的受力功用，其次预制构件之间以及与承重结构构件之间选用现场浇筑的方法联接，不存在缝隙，因此减少了防水隔音方面的后患，一起有利于消除构件制作装置的过失，前进建筑的整体质量，尽管这样做预制率有所下降，但是现浇部分可以选用东西式定型模板进行施工、质量好，也相同达到了效果，这种施工工法愈加合理。

pc构件无论是在生产后存放还是运输到目的地存放，存放都关系到pc构件的完整性，pc构件存放有什么要求呢？

- 1)工厂根据设计要求制订预制构件存放的具体方式和办法。
- 2)预制构件入库前和存放过程中应做好安全和质量防护。
- 3)应合理设置垫块支点位置，确保预制构件存放稳定，支点宜与起吊点位置一致。
- 4)与清水混凝土面接触的垫块应采取防污染措施。
- 5)预制构件多层叠放时，每层构件间的垫块应上下对齐。
- 6)预制柱、梁等细长构件宜平放且用两条垫木支撑。
- 7)预制楼板、叠合板、阳台板和空调板等构件宜平放，叠放层数不宜超过6层;长期存放时，邢台PC预制构件，应采取控制措施控制预应力构件起拱值和叠合板翘曲变形。
- 8)预制内外墙板、挂板宜采用支架直立存放，支架应有足够的强度和刚度，构件上部宜采用两点支撑，下部应支垫稳固，薄弱构件、构件薄弱部位和门窗洞口应采取防止变形开裂的临时加固措施。
- 9)当采用靠放架存放构件时，靠放架应具有足够的承载力和刚度，与地面倾斜角度宜大于80°;墙板宜对称靠放且外饰面朝外，构件上部宜采用木垫块隔离，比较高的构件上部应有固定措施。
- 10)当采取多点支垫时，一定要避免边缘支垫低于中间支垫，导致形成过长的悬臂，形成较大的负弯矩产生裂缝。
- 11)梁柱一体三维构件存放应当设置防止倾倒的支架。
- 12)楼梯可采用叠层存放。
- 13)带飘窗的墙体应设有支架立式存放。
- 14)阳台板、挑檐板、曲面板应采用单独平放的方式存放。
- 15)预应力构件存放应根据构件起拱值的大小和存放时间采取相应措施。

游牧式PC生产线(图)-PC预制构件模台-莆田PC预制构件由保定市华锐方正机械制造有限公司业务部提供。保定市华锐方正机械制造有限公司业务部是从事“废旧岩棉回收处理,垃圾压缩设备,PC模台和模具”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。同时本公司还是从事建筑垃圾处理设备，建筑垃圾成套处理设备，建筑垃圾处理设备厂家的厂家，欢迎来电咨询。