

轻质隔墙板的安装 石林轻质隔墙板 华春轻质隔墙板安装

产品名称	轻质隔墙板的安装 石林轻质隔墙板 华春轻质隔墙板安装
公司名称	昆明华春建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明经开区阿拉社区居委会白水塘
联系电话	13888260128 13888260128

产品详情

分类

轻质水泥夹芯复合板的结构

- 1、水泥岩棉夹芯板
- 2、水泥聚颗粒砂浆夹芯板
- 3、发泡水泥夹芯板
- 4、水泥膨胀珍珠岩夹芯板

昆明华春建材有限公司经营理念是要根据省墙改办的需求，办该产品推向云南省的每个建筑家装行业，让更多的客户用上价廉，石林轻质隔墙板，物美，绿色，环保的建材，让云南省的墙改事业更进一步向前发展，为展，为我们的产品出口东南亚各国创造条件。

安装施工要点

- 1、检查隔墙板的几何尺寸，以符合标准要求为准。
- 2、根据排图，预先40×50×90L型铁件固定在应固定的部位。
- 3、按排图，从一侧开始安装。若隔墙板上有关门窗洞口，就从门窗洞口向两侧开始安装。对准墨线，用撬棍尽力在底部撬动，上端顶紧，板边严实，底部用木楔塞牢，加上加固件。

4、安装时，随时检查平整度、垂直度等有关检查的项目。

5、水电埋管铺设应与隔墙板安装同步进行，隔墙板面需要开口时，应在安装前钻孔，洞口不得大于80mm×80mm；水暖吊挂件不能超过80公斤，超过80公斤的吊挂件，必须安装在隔墙板的固定预埋件上。

6、电器接线开关、插座等四周，应用充填料抹平。

7、隔墙板安装后，轻质隔墙板

施工，粘接材料必须干燥，才能进行下道工序，正常需要安装之日起10-15天方能进行装饰。

8、安装好的隔墙板面不得起皮、掉角、空鼓和裂缝，按每面墙的平面计算，达到建筑中级抹灰。

昆明华春建材有限公司经营理念是要根据省墙改办的需求，办该产品推向云南省的每个建筑家装行业，让更多的客户用上价廉，物美，绿色，环保的建材，让云南省的墙改事业更进一步向前发展，为展，为我们的产品出口东南亚各国创造条件。

放工便捷：由于是多孔，再加上产品能钉、能刨、能钻等一般性机械加工，故对水、电的管道安装及埋线等施工比所有墙板都方便。墙板安装与粘土实心砖、空心砖块的小块湿法作业安装相比，施工进度相差30倍，轻质隔墙板的安装，可大大缩短建筑施工工期。强板表面可直接进行油漆或涂料。经过粉刷后可贴各种墙纸。

昆明华春建材有限公司经营理念是要根据省墙改办的需求，办该产品推向云南省的每个建筑家装行业，让更多的客户用上价廉，物美，水泥轻质隔墙板，绿色，环保的建材，让云南省的墙改事业更进一步向前发展，为展，为我们的产品出口东南亚各国创造条件。

轻质隔墙板的安装-石林轻质隔墙板-华春轻质隔墙板安装(查看)由昆明华春建材有限公司提供。昆明华春建材有限公司位于云南省昆明经开区阿拉社区居委会白水塘。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前昆明华春建材在耐火、防火材料中享有良好的声誉。昆明华春建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。昆明华春建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。