

酒店中央空调系统 中央空调系统 百事特二十年经验推荐

产品名称	酒店中央空调系统 中央空调系统 百事特二十年经验推荐
公司名称	青岛百事特空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区湘潭路16号
联系电话	18653221629

产品详情

通风管道排烟困难的问题：很多用户朋友们反映在使用过一段时间通风管道产品之后呢，该产品就会出现排烟出现问题情况，请问这种情况是何原因导致呢?西安伟业通风管道中心为您解答:

首先就是设计不合理:因在开业装修时预计的就餐人员饱和值低于现今就餐饱和值，后厨工作量增加，多台灶同时作业，原设计风机的转数低，排烟量小，导致排烟不畅.解决方法:在排烟口加装风扇式四叶或是六叶排烟风机，提高排烟量，或更换大风量的风机;再有就是设备陈旧老化:部分厨房设备西安通风管道加工，陕西通风管道加工西安豫丰通风管道有限公司中的老式排油烟设备排油烟罩老化，导致烟罩漏风，排烟量降低.排烟风机老化导致转速降低，排烟量降低，老式排油烟设备的油烟管道都比较细(管径约300MM*300MM)，因长时间积存油垢又不方便清洗，也同样导致排烟效果不好.

后一点就是特别重要的是要加强平时通风管道设备保养和清洗工作，因为以上2点都可以通过我们前期的工作做好，通风管道清洗这个一块希望大家一定要重视起来.使用恰当，西安通风管道排烟会正常许多，也能使用更久.

(2)风管就位:风管就位前应检查全部支架的水平度和标高、检查支架的牢固程度，水系统中央空调，风管就位可采用直接和吊具两种方法。对风管断面较小，又位置较低的可采用人工就位方法，只需搭设简易脚手架即可。世纪星介绍当风管断面较大且管段较长时，可采用滑轮、倒链、大绳等方法吊装。为了便于风道就位，一般多采用将风道吊在脚手架上，然后再将其抬放在风道支架上的方法。脚手架应沿其风道长度方向搭设，高度和位置应适合施工操作，吊装顺序应先干管后支、立管，

吊起时，吊点应牢固，两吊点应均匀受力。垂直风管可采用人工和大绳辅助就位。调整风管保证垂直度要求。

二、通风管道安装程序:

(1)风管组装:当风管较短时，可一次在地面组装而成，当风管较长时，可视安装场地的情况，在地面分段组装。组装时应尽量调整风道的中心度和水平度，办公楼中央空调系统，避免风管扭曲或上下起波，左右摆龙，每段风道不宜超过10m。

组装时，中央空调系统，垫片应垫平，法兰螺栓应均匀拧紧，酒店中央空调系统，螺母帽均朝向同一方向。

二、通风管道安装程序:

(1)风管组装:当风管较短时，可一次在地面组装而成，当风管较长时，可视安装场地的情况，在地面分段组装。组装时应尽量调整风道的中心度和水平度，避免风管扭曲或上下起波，左右摆龙，每段风道不宜超过10m。

组装时，垫片应垫平，法兰螺栓应均匀拧紧，螺母帽均朝向同一方向。

酒店中央空调系统-中央空调系统-百事特二十年经验推荐(查看)由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。青岛百事特空调安装工程有限公司位于山东省青岛市城阳区湘潭路16号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前青岛百事特在冷热水系统中享有良好的声誉。青岛百事特取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。青岛百事特全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。