

# 检查井报价 宣城开明水泥制品 宣城检查井

产品名称	检查井报价 宣城开明水泥制品 宣城检查井
公司名称	郎溪县开明水泥制品厂（普通合伙）
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市郎溪县新发镇官桥村
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

检查井模具由以下几部分组成：壳体：由8mm厚钢板，按对角线剖开做成两半.合缝处加25mm厚扁钢与壳体板焊接，刨成企口缝.每半壳体有12mm厚纵筋3条及环筋6条.上下模用铰链螺丝连接.

柱叉板：按柱叉设计尺寸组焊成箱形构件，在柱叉位置壳体上钻孔用螺丝与壳体连接.检查井模具此构件可单独拆装，需要留柱叉时就装上，不留柱叉时用木塞将壳体孔眼堵上即可.

跑轮及支架：跑轮及支架均用铸钢制成.先将支架粗车后与壳体组合，整体加工支架外圆及壳体端板平面，以保证跑轮与壳体的同心度及柱端面与柱轴线的垂直度.跑轮外径600mm，跑轮间距2000mm.跑轮单独加工后与支架用螺丝连接.

预留孔螺钉：按设计孔眼尺寸及位置在壳体上钻孔，孔外焊母丝，装上预留孔螺钉，钉头伸入模内的深度等于柱子壁厚.检查井模具钉头略带锥度便于离心成型后拆除.柱子三面留孔、预留孔直径为30mm.考虑到未留孔的一面需有配重与之对称，达到离心时的动平衡，因此在未留孔的一面加焊了一定重量的配重块.

堵板：离心井管为非预应力构件，宣城检查井，也不是浆锚节点、因此堵板构造极为简单，做成一块10mm厚圆形平板插入模端止口内即可

钢筋混凝土检查井的前身是砖砌检查井，这种砖砌检查井因为在整体质量上面没有很好的表现，因此现在已经被市场淘汰。东莞万江钢筋混凝土检查井预制才是被大家所推广的检查井。

在道路修补、铣刨盖被、新修路面时，检查井一般是在面层施工前调整，往往会因时间短，混凝土强度不足造成下陷、松动现象。市政工程的工期特点一般较紧张，给施工带来很大，检查井厂，很多道路新修后，就会出现检查井下陷，特别不舒服，如果说道路封面是脸面，检查井就像是脸上的眼睛。

混凝土中添加早强剂、采用高标号水泥、环氧树脂砂浆等，那种较为方便实用，影响行车的舒适和安全，同时也影响井圈与井墙联接，影响井室及井圈在检查井上的牢固性和稳定性，使地面上泥土和杂物容易掉入井内。这种时候，钢筋混凝土检查井预制就是您的较佳选择。

预制检查井合理地增加了污水检查井的使用期，减少了路面的反复基本建设频率，也省掉了多余的挖路，确保了群众行驶的品质；一起，其迅速方便快捷的安裝方法也非常好的减少了其工程施工周期时间，减少交通出行工作压力。

1、地基承载力不小于100kg/m<sup>2</sup>，底部100mm厚砾石层。

2、连接预制构件查验各管路为管顶平接，检查井报价，连接主干线时的标高差由主线井调整，预制检查井的降水支管连接预埋孔，由生产商按工程施工规定制做。

3、这种产品的形状分为圆形和矩形。与管道的连接方式为刚性接口。与检查井相连的第壹段管道应设置柔性接口。

4、预制检查井与管路插口表面均应"凿毛"解决。联接时选用1：2混合砂浆水或选用聚氨酯掺合混合砂浆掺含量为替代20%-50%的水流量，接缝处薄厚为10-15mm。当选用塑料软管等别的管件时，化粪池检查井，应按其管件规定开展。

5、回填土时，应在阀门井或井筒周边一起回填土，回填压实度依据地面规定而定。

检查井报价-宣城开明水泥制品-宣城检查井由郎溪县开明水泥制品厂（普通合伙）提供。郎溪县开明水泥制品厂（普通合伙）是一家从事“宣城水泥管,南京水泥涵管,南京路面砖”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“水泥涵管”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使宣城开明水泥制品在水泥及制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！