

湖南pp风管 武汉博厚环保塑业 pp风管定制

产品名称	湖南pp风管 武汉博厚环保塑业 pp风管定制
公司名称	武汉博厚环保塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉黄陂区滢口世友工业园
联系电话	18971338168

产品详情

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种塑料材质板材，水箱，耐酸槽，吸收塔，湖南pp风管，实验室风管，储罐，防腐设备等产品。

风管系统安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验，漏风量应符合设计与风管必须通过工艺性的检测或验证，其强度和严密性要求应符合设计或下列规定：

1) 低压系统风管的严密性检验应采用抽检，抽检率为5%，且不得少于1个系统。在加工工艺得到保证的前提下，采用漏光法检测。检测不合格时，应按规定的抽检率做漏风量测试。中压系统风管的严密性检验，应在漏光法检测合格后，对系统漏风量测试进行抽检，pp风管价格，抽检率为20%，且不得少于1个系统。高压系统风管的严密性检验，为全数进行漏风量测试。系统风管严密性检验的被抽检系统，应全数合格，则视为通过；如有不合格时，实验室pp风管，则应再加倍抽检，直至全数合格。

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种塑料材质板材，水箱，耐酸槽，吸收塔，实验室风管，储罐，防腐设备等产品。

风管安装一、施工准备

(一)、作业条件

- 1、空调系统的安装，要在建筑物围护结构施工完，障碍物已清理，地面无杂物的条件下进行。
- 2、对净化系统的风管安装，应在建筑物内部安装部件的地面已做好，墙面已抹灰完毕，室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。
- 3、检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求。
- 4、作业地点要有相应的辅助设施，如梯子、架子、安全防护、消防器材，并有施工员的技术、质量、安

全交底。

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种塑料材质板材，水箱，耐酸槽，吸收塔，储罐，防腐设备等产品。5.2 “V”型槽划痕折弯5.2.1 在彩钢面的90折角处或“V”型槽底端划痕，痕线深度要适当、平直，不能划破彩钢面。

5.2.2 依划痕线折90°角，折角线要平直、有棱有角、不能呈弧线。5.3 涂胶5.3.1 涂胶前，应先进行检验，查看折后能否成

90°，如不能成90°，则需进行修正。5.3.2 所有拼接面均应涂胶；

5.3.3 拼接表面必须清洁、无污物；涂胶要均匀，pp风管定制，不堆集、无间断。5.3.4 拼接面在粘接前，必须检查胶的固化程度，可用手摸，待胶不拉丝仍有粘性时进行粘接为佳（晾置时间一般为：在夏天为5~10分钟；在冬天为20~30分钟）。

湖南pp风管-武汉博厚环保塑业-pp风管定制由武汉博厚环保塑业有限公司提供。武汉博厚环保塑业有限公司是从事“塑料制品,废气废水治理设备,塑料板材,通风柜,风管,槽罐”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱总。