

# 止水带施工控制要点 接缝止水带如何解决漏水问题

产品名称	止水带施工控制要点 接缝止水带如何解决漏水问题
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 止水带施工控制要点 接缝止水带如何解决漏水问题

#### 中埋止水带产品说明：

中埋止水带厂家在先施工一侧的基础底板时加固，一般采用钢筋骨架托着，在用钢筋压住，类似夹子那种外形。所以说加固起来也很铺张材料的。止水带下面浇筑起来确实有难度，这和钢板止水带一样的，浇筑时必需分层浇筑，先浇筑到与止水携同高度位置。振捣密实后在下部砼初凝前再浇筑止水带上部混凝土。

大家都知道，中埋止水带是用来进行止水的;钢边橡胶止水带在橡胶中间焊止水片外面近模板处焊定位片,对于钢边橡胶止水带要求满焊,定位片只要牢固就可以了,定位片距模板要有一到二公分的距离,这之间加塑料或者木质垫片。拆模后剔出,割掉螺杆后用微膨胀砂浆填平。还有种国内少见就是用短一点的螺杆外加连接螺杆,拆模后可以很方便的拆卸。这样施工，橡胶止水带的打卷问题就解决了。可以保证橡胶止水带平整的铺设于施工缝中。

**施工方法：**制作钢筋卡箍，钢筋卡箍从待浇混凝土的一侧穿过挡板模板至另一侧。内半部夹在止水带的一半内，另一半平放在挡板上。混凝土凝固后，拆除挡板，拉直止水带，弯曲钢筋，将止水带夹紧。

#### 施工控制要点：

- (1) 检查待处理施工缝1m范围内的围岩表面不得有明显的渗漏水，必要时采取必要的封堵（防水板隔离）和排水措施。
- (2) 根据断面周向长度截取止水带，使各施工缝采用一个整体止水带，尽量不重叠。除材料长度原因外

，底座左右两侧只允许有两个上接头。接缝的重叠长度不小于10cm，重叠位置应设置在大跨度以下或拱线以下的侧墙。

以上便是腾达公司小编编辑的相关内容，资料方面是经验之谈，仅供分享，可提供施工图集，价格方面均是批发价格，请您放心购买。