

# 福州拆除 墙体切割拆除 国豪建筑

产品名称	福州拆除 墙体切割拆除 国豪建筑
公司名称	连江县国豪建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	连江德力城二号楼151店
联系电话	15860287105

## 产品详情

室内拆除要牢记的要点

### 1、下水管网勿乱改

下水管网的拆改也是二手房装修常见的，拆改时候需要特别注意的是座便器的下水管路尽量不要改动位置，因为排污管道对于落差和管道角度方面的要求要更高，如果拆改后的管道稍有偏差，会影响到后期的排污效果。

### 2、室内拆除注意考虑改造电路管线

在拆之前，也要对电路的改造方向详细考虑。一般墙体中都带有电路管线，要注意不要野蛮施工，弄断电路。毕竟，电路的改造可是工程造价中很有水份的一个部分，一定要规划好。

工程拆除安全施工要求：

(1) 施工单位项目经理必须对拆除工程的安全生产负quan面领dao责任。项目经理部应按有关规定设专职安全员检查落实各项安全技术措施。

(2) 施工前，必须对施工作业人员进行书面安全技术交底。

(3) 进入施工现场的人员，必须配戴安全帽

(4) 在恶劣的气候条件下，严禁进行拆除作业。

(5) 临时用电必照《施工现场临时用电安全技术规范》的执行。

(6) 严禁立体交叉作业。水平作业各工位间应有一定的安全距离。

(7) 作业人员使用手持机具时，严禁超负荷或带故障运转。

(8) 楼内的施工垃圾，商场拆除，应采用封闭的垃圾道或垃圾袋运下，不得向下抛掷。

(9) 应制定相应的消防安全措施。施工现场应设置消防车道，保证充足的消防水源，箱梁切割拆除，配备足够的灭火器材。

(10) 石家庄工程拆除施工过程中，当发生重大险情或生产安全事故时，应及时启动应急救援预案排除险情、组织抢救、保护事故现场，并向有关部门报告。

建筑结构拆除常见问题：1、门窗构造拆除要把防水填充层清整洁拆除门窗时，原来防水填充层要清理整洁，墙体切割拆除，要是没有，福州拆除，在做新的门窗时候危害到规格尺寸，另外新的防水解决将会会没法做的健全。2、管路间边界层构造拆除留意脏东西落入管路间一部分，拆除墙面面时要非常防止混凝土或瓷砖掉落进来，在重力加速的危害下，掉落的物件很可能会砸破掩藏以内的管道而导致毁坏。

福州拆除-墙体切割拆除-国豪建筑(推荐商家)由连江县国豪建筑工程有限公司提供。连江县国豪建筑工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！