

河北保定打桩公司，桩基施工队

产品名称	河北保定打桩公司，桩基施工队
公司名称	清苑区轩浩桩基础施工队
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑县南营村
联系电话	13930274337 13930274337

产品详情

保定桩基工程公司是全国较早的打桩基地保定清苑南营村的打桩队伍，拥有各类型打桩机五十于台，冲击钻三十台，反循环汽车钻十八台，旋挖钻三台，施工桥梁桩基，地铁桩基，房建桩基，电力塔桩基，高压线塔底座桩，电厂桩基，护坡桩基，高铁桩基，厂房桩基...等，处理各种事故桩，如断桩，塌孔，埋锤，卡钻，埋钢筋笼...等，可帮你解决各种灌注桩疑难杂症，施工各种复杂地形，如卵石层，粘土层，瓢石层，砾石层，孤石层，各种岩石层，回填建筑垃圾，回填山石等，均可施工！欢迎来电咨询，中介茶水丰厚

旋挖桩：

4.2.1作业前根据土质情况进行护壁泥浆制备工作，使用的造浆材料应符合设计和规范要求。

4.2.2在较松软的上层土施工时，应设置开口钢护筒（壁厚不小于10mm），对周边土石进行防护，以免渣土坠落，影响成孔清孔质量。

4.2.3钻孔机械就位应符合要求应平整、稳固，防止在钻进过程中发生倾斜或移动。钻架上应有控制深度标尺，施工中进行观测、记录。

4.2.4钻进0.5~1.0m深后，应进行检查，钻进5~8m后进行二次检查，监理工程师对检查结果进行确认，对发现的偏移及时采取纠正措施。钻进达到设计深度及设计要求持力层（满足入岩深度）后停钻，提钻，检查成孔质量结果合格并保留检查记录后，方可移动钻机至下一桩位。

4.2.5钻进过程中，排出口口的土应随时清运，孔底虚土厚度超过标准时，应分析原因，采取措施处理。

4.2.6清孔用新泥浆的性能应符合设计或相关规范要求，清孔完成采用测锤测定孔底沉渣，沉渣厚度应小于50mm。钢筋笼下放后，浇注砼前须再次进行桩孔探底检查，如发现孔底沉渣过厚，必须将钢筋笼拔出，再次进行清孔。

4.2.7 钢筋笼钢筋的种类、规格、数量及尺寸、保护层厚度应符合设计要求。钢筋笼吊放时应轻提慢放，注意避免碰撞孔壁土方，如有土方掉落则需重新清孔。

4.2.8 钢筋笼放置好后应及时固定钢筋笼，并立即灌注混凝土，以防塌孔。

4.2.9 混凝土浇筑应连续进行（砼灌注间隙时间不应大于20分钟），分层振捣，分层高度一般不得大于1.5m，连续灌注导管理深为3.0~4.0m，埋深1.5~2.0m。浇筑至桩顶时，应适当超过桩顶设计标高500-1000mm，应凿除桩顶浮浆层满足设计标高要求。

4.2.10 桩顶有插筋时，应垂直向下插入，且位置应准确，避免插斜或插偏。