抚州EPDM篮球场地面场地施工塑胶球场地面「多图」

产品名称	抚州EPDM篮球场地面场地施工塑胶球场地面「多图」
公司名称	新余市辉跃体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省新余市仙女湖区万商红北大门对面60号
联系电话	15979894389

产品详情

1、基础有土质、水泥、沥青和木质等。有条件的一般都用木质场地。土质、水泥和沥青场地比较经济，基层单位使用较多，但要注意地面平整，以防出现伤害事故。土质地面：当前已经非常少见，但在二十年前我国许多条件不好的地方，都经常会有这样的土质地面的篮球场。甚至当前在我国个别比较贫穷的地区，还是有这样的土质地面的篮球场。每次看到那些在土质地面的篮球场上挥洒青春的孩子们，心中总是感叹时间过去的非常快，仿佛看到了二十年前的那个不服输的我。土质地面的篮球场优点就在于施工简单，只要有一块平整土地就可以了。其大的缺点就是地面容易受天气影响，雨后被踩的坑坑洼洼地就没有办法再打篮球了，而且刮风天气也容易有较大的灰尘，导致不能正常地运动。水泥地面：水泥地面的篮球场现今还是比较常见的，在县市一级的城市农村里的许多学校，篮球场都是用水泥来做地面的

、

（1）修补平整：用混凝土粘合剂混合水泥和石英砂将场地坑洼处补平。 修补材料配比：混凝土粘合剂1加仑、水泥2～3公斤、水和石英砂适量。（2）粘接层：用丙烯酸粘接剂全场刮涂一层，加强水泥地面与丙烯酸涂料的结合。（3）弹性层：用丙烯酸粗弹性层涂料兑水充分搅拌后用橡胶刮耙全场刮涂两遍，增加球场弹性。（4）填充层：用水性塑胶底料兑水掺石英砂（60～80目）充分搅拌后在弹性层上刮涂一遍，使地面更加均匀，密实，增加球场强度。（5）纹理层：用丙烯酸彩面层涂料兑水掺砂（100～120目），搅拌均匀后全场刮涂一遍，河源球场地面工程，起到提高球速和耐磨效果。（6）划 线：用丙烯酸白线漆画球场界线，用美纹纸按线紧粘于地面以防止毛边，用刷子直接刷丙烯酸白线漆涂料一层。

浮地板球场铺设，硅PU塑胶场地）。欢迎各界朋友订购！

温 度：地面温度不低于5℃，不高于45℃；

湿 度：空气相对湿度不超过85%；

坡 度：不低于3:1000，不大于5:1000 ；

平整度：三米直尺高差不超过3mm； 1.
试水：检验地基平整度，满足不了要求则地基承建商应依球场建设商的要求修补。

A、试完水的球场地面检查，将积水位置用粉笔圈画出来；

B、用中涂料和砂/水泥充分搅拌后修补该处；

C、完成后再用直尺量度该处，将误差控制在3mm以内；

D、全场修补完毕再放水检查，积水处深度不超过3mm即为合格，可进行下步施工。

2. 施工底漆：

A、底漆A:B料按5:1:水4~4.5配搅拌均匀，EPDM篮球场地面场地施工，沿球场用滚涂/刮涂均匀刮涂于地面；

B、一般干透时间为6小时，萍乡市球场地面工程，待其干透后检查场地，铲除粗糙、凸起的部位砂颗粒；

C、放水检查，若发现积水位置，处理方法同（1）

公司主营：承接各类地面施工（硅PU球场、丙烯酸球场，塑胶跑道、彩色防滑路面、EPDM地面，环氧地坪工程，人造草坪、PVC地板，悬浮地板）球场围网、灯光，硅pu球场铺设，等；主要销售篮球架、体育器材、幼儿娱乐设施等。均厂价直销，工程包工包料，3mm厚硅pu篮球场，全程一条龙为您服务。

电子围栏，只是具有一定的阻挡和报警作用。对于小*形成一个有形的阻挡圈。同事破坏与触碰都会报警通知警*人员。

脉冲电子围栏安装离油库的安全距离是多少?

有限安全距离10米看你这个围栏的电压高低而决定你的距离！

抚州EPDM篮球场地面场地施工塑胶球场地面「多图」由新余市辉跃体育设施有限公司提供。新余市辉跃体育设施有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！