

钢筋网片加工厂 钢筋网 联润钢筋网片定制厂家

产品名称	钢筋网片加工厂 钢筋网 联润钢筋网片定制厂家
公司名称	江西联润桥梁工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新余市高新开发区新城大道总部经济服务中心
联系电话	13507098265 13507098265

产品详情

钢筋网(钢筋网片加工)

钢筋网根据冷轧钢筋、带肋钢筋和光圆钢筋、热轧钢筋原料分类：他的名称叫法很多，可根据材料牌号、用途、外形形状如矛头、齐边、光圆、带肋、螺纹、国家定型标准、定制要求等来称谓：

钢筋网

冷轧带肋钢筋网、带肋钢筋网、带肋焊接网片、冷轧钢筋网、冷拔钢筋网、热轧带肋钢筋网、螺纹钢钢筋网、盘螺钢筋网、无肋钢筋网、冷拔光圆钢筋网、光圆钢筋网、钢筋网片、桥梁钢筋网、煤矿钢筋网、公路钢筋网、隧道钢筋网、钢筋焊接网、楼顶浇筑钢筋网、电焊网、电焊网卷、电焊网片、建筑网片、钢筋建筑网片、地面现浇网片、矿用支护网、基坑锚固网片、边坡防护网片、网片.....其中冷轧带肋钢筋网在路桥、隧道涵洞、地基堤坝应用***广泛。建筑网片、电焊网片、支护网片在矿用支护、隧道煤矿地铁涵洞、边坡、墙面用途比较广泛。

预制钢筋网、钢筋骨架的安装 1.确选择起吊地点：

在安装预制绑扎钢筋网、钢筋骨架时，特别是向楼层起吊，要正确选择吊点。

2.起吊操作要点;

吊装比较短的钢筋骨架和边长比较小的钢筋网片，一般可采用两端带有小拉钩的吊索，冷轧带肋钢筋焊接网，在骨架或网片距两端1/4处兜系起吊。这是***长采用的吊装方法。

当钢筋骨架长度较大，可采用两根等长吊索四点起吊法。将四个吊钩分别兜在从一端到1/6和4/6处。如图-3-3所示。另外，钢筋网片焊接，为了减少吊索对钢筋骨架产生的水平压力，可以在吊钩处增加

横吊梁(如图5-3-4所示)。

3.安装注意要点：

预制绑扎钢筋网、钢筋骨架放入模板后，应及时按要求垫好规定厚度的保护垫层。

剪力墙水平分布钢筋的搭接长度不应小于1.2 (

为钢筋锚固长度)。同排水平分布钢筋的搭接接头之间及上、下相邻水平分布钢筋的搭接接头之间沿水平方向的净间距不宜小500mm

。若搭接采用焊接时应符合《钢筋焊接及验收规程》的规定。

6、剪力墙竖向分布钢筋可在同一高度搭接，搭接长度不应小于 $1.2 l_aE$;

7、剪力墙分布钢筋的锚固：剪力墙水平分布钢筋应伸至墙端，并向内水平弯折 $10d$ 后截断，其中 d 为水平分布钢筋直径。

8、剪力墙洞口连梁应沿全长配置箍筋，箍筋直径不宜小于6mm，间距不宜大于150mm。

9、混凝土浇筑前，对伸出的墙体钢筋进行修整，并绑一道临时横筋固定伸出筋的间距。墙体混凝土浇筑时派专人看管钢筋，浇筑完后，钢筋网，立即对伸出的钢筋进行修整。

10外砖内模剪力墙结构，剪力墙钢筋与外砖墙连接：绑内墙钢筋时，先将外墙预留的拉结筋理顺，然后再与内墙钢筋搭接绑牢。

钢筋网片加工厂-钢筋网-联润钢筋网片定制厂家由江西联润桥梁工程有限公司提供。江西联润桥梁工程有限公司是从事“钢筋网片,预应力金属波纹管,预应力镀锌金属波纹管,塑料波纹管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。