

佛山三防一体化弹性防水防腐涂料厂家

产品名称	佛山三防一体化弹性防水防腐涂料厂家
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉建材 型号:AJ202 产地:广州市
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

一、产品介绍：

三防一体化弹性防水防腐涂料掺入无机填料及各种助剂配制而成的三防一体化弹性防水防腐涂料、高分子的理想环保防水涂料。三防一体化弹性防水防腐涂料，涂刷法施工。底涂中涂三防一体化弹性防水防腐涂料是一种由高分子乳液与无机粉料组成的单组分防水涂料，面涂是以合成高分子材料为基料，加入纳米固化剂和纳米助剂生产而成的双组份水乳型材料。

二、产品特点：

耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、油等。使用寿命长，机械力学性能优良、拉伸强度高、延伸率大，抗变形，对基层收缩和开裂变形适应性强。 无毒、无害、无污染。

干湿基面均可施工，施工简便、安全。

粘结强度高。

耐臭氧、耐生物菌的腐蚀性强。

防水防腐防碳化作用，无毒可用于饮用水工程的防腐防水抗渗。

三、应用范围： 污水池、食用清水池、冷却塔、隧道涵洞、矿井、地下室或地下工程的防水防腐堵漏工程。

干湿基面均可施工，非常适用于民用建筑高层建筑的地下管廊防水，也可适用于地铁、隧道、水工构筑物等防腐防水抗渗。

五、施工流程

1、工艺流程

基层处理 涂刷底涂三防一体化弹性防水防腐涂料 涂刷中层三防一体化弹性防水防腐涂料
涂刷面层三防一体化弹性防水防腐涂料

2、基层清理：

基层表面凸出部分应铲平，凹陷处水泥砂浆填平密实，将沾污尘土、砂粒砂浆、灰渣清理干净，油污应清洗掉，并用清洁湿布擦一遍；基层表面应平整不得有松动、起砂、空鼓、脱皮、开裂等缺陷，表面层含水率应小于9%；报验合格后才可以刷底涂；

3、滚刷底涂：

底涂是为了提高涂膜与基层的粘结力，而当基层潮湿或在不吸水的干净的基层上使用时，

4、细部附加处理：

管根、阴阳角等易发生漏水的部位应增加一层加筋布加强处理。首先用毛刷刷厚度均匀地涂刷一遍三防一体材料的中涂防水涂料，涂刷宽度250mm为宜，并立即粘贴加筋布进行加筋增强处理。

涂刷第1道涂层：

细部节点处理完毕且涂膜干燥后，进行第1道大面涂层的施工。涂刷时要均匀，不能有局部沉积，并要多次涂刮使涂料与基层之间不留气泡。

涂刷第二道涂层：

在第1道涂层干燥后（一般间隔8h，一般以手摸不粘手为准），进行第二道涂层的施工，涂刷的方向与第1道相互垂直，干燥后再涂刷下一道涂层，直到达到设计厚度。

面层涂膜施工：

后一道涂层采用面部涂料滚涂一道，以提高涂膜表面的平整、光洁效果。涂膜收头时应采用防水防腐涂料多遍涂刷，以保证其完好的防水防腐效果。

防水层的验收

施工时应边涂刷边检查，发现缺陷及时修补，现场施工员、质检员必须跟班检查，检查合格后方可进入下一道涂层施工，特别要注意平立面交接处、转角处、阴阳角部位的做法是否正确。自检合格后报请监理方/建设方进行防水层的整体验收。

防水防腐层的临时保护措施

防水防腐层施工完毕后严禁打眼凿洞，如确需要，则请及时与涂膜施工方联系，以便及时修补，避免渗

漏隐患的存在。

六、施工注意事项

- 1、防水防腐涂料的配置及施工，必须严格按厂家的技术要求进行。配制好的防水涂料应在40分钟内用完。
- 2、如发现涂层有破损或不合格之处，应用小刀将损坏或不合格之处割掉重新涂刷涂膜材料。
- 3、防水防腐层施工不得在雨天、大风天进行，严冬季节施工的环境温度应不低于5 。
- 4、施工时如发现涂膜层空鼓，产生原因主要是基层潮湿，找平层未干含水率过大，使涂膜空鼓，形成鼓地；施工时要注意控制好基层含水率，接缝处应认真操作，使其粘结牢固。
- 5、施工时如在穿过地面、墙面的管根、地漏等处出现渗漏水主要原因是由于管根松动或粘结不牢，接触面清理不干净，产生空隙；接磋、封口处搭接长度不够，粘贴不紧密或伸缩缝处由于建筑物不均匀下沉，撕裂防水层等原因造成的，施工过程中应精心仔细的操作加强责任心和检查。