

马鞍山通风管道 通风管道价格 亿管通环保通风

产品名称	马鞍山通风管道 通风管道价格 亿管通环保通风
公司名称	马鞍山亿管通环保通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县经济开发区
联系电话	15395556765 15395556765

产品详情

通风管道加工规范

通风工程中，通风管道加工和安装是最为重要的环节，马鞍山通风管道，在通风管道加工安装方法有哪些具体要求和规范，这是所有加工通风管道，承接通风工程的个人或企业都应该研究学习的内容，镀锌通风管道，那么通风管道加工规范有哪些呢？

- 1、通风管道加工时为保证风管制作后的强度，在下料时粘合处有一边要保留20mm铝箔做护边；
- 2、风管在粘合前需预组合，检查拼接缝处是否严密，尺寸是否符合要求。根据季节温度、湿度及胶粘剂的性能确定最佳粘合时间。粘接后，用角尺、钢卷尺检查、调整垂直度及对角线偏差应符合规定。
- 3、在通风管道加工时，做好现场板材和预制管的成品保护工作。
- 4、连接和安装后，应检查粘接缝，在粘接后应平整，不得有歪斜。错位、局部开裂，通风管道价格，以及2mm以上的缝隙等缺陷。
- 5、风管支吊架间距应符合规定。

通风管道施工安装材料要求

- 1、各类板材、管材等应有质量证明文件(包括出厂合格证、质量合格证明及检测报告等)和产品清单。
- 2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷。
- 3、安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活，消声片、油漆层有无损伤。
- 4、安装使用的材料：吊杆、螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、各种帆布、无纺布、膨胀螺栓等应符合产品质量要求。

通风管道系统和通风机安装完成后要进行风量、风压测试，测出系统漏风量值，调匀各送风口的出风量和流速。系统允许漏风量为送风量的10%以下。风管制作时应保证管端翻边或法兰边平直，并在同一水平面上。漏风量大的，问题多数出现在风管接头不严。主要问题：

1、管头制做不合规定。钢板风管在管头上要加角钢法兰以便连接。钢板应翻转到角钢外包住管头，以免漏风。

2、胶垫不交圈。胶垫沿接头法兰应交圈连接。但往往施工不细，胶垫有断条，尤其在四角处连接不上，造成漏风。

3、螺栓不紧。法兰接头都要用螺栓连接。螺栓不紧是漏风的主要原因。螺栓不紧，一般都是在通风管道靠墙或靠顶板的一面。原因是，由于设计或施工原因，

管道距顶板或侧墙太近，通风管道厂家，安装螺栓操作困难。处理办法：对于小断面管道，可采用先连接后就位的施工方法。对于大断面风管，可采取进入到风管内连接堵漏的措施。

马鞍山通风管道-通风管道价格-亿管通环保通风(诚信商家)由马鞍山亿管通环保通风工程有限公司提供。马鞍山亿管通环保通风工程有限公司是一家从事“风管,通风管道,镀锌风管,不锈钢风管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“亿管通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使亿管通环保通风在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！