

江西三防一体化弹性防水防腐涂料施工与参数

产品名称	江西三防一体化弹性防水防腐涂料施工与参数
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉建材 断裂伸长率:800 抗压强度:1.5Mpa
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

技术参数

技术参数JG/T 224-2007 《建筑用钢结构防腐涂料》

序号	试验项目	标准要求		
1	容器中状态	搅拌后无硬块，呈均匀状态		
2	施工性	涂刷二道无障碍		
3	干燥时间	表干	h	4
4		实干	24	
5	耐水性	h	168h无异常	
6	附着力		1	
7	耐酸性			
8	耐盐水性	240h无异常		
9	耐盐雾性	1000h无异常 不脱落		

施工流程

1、工艺流程

基层处理 涂刷底涂三防一体化弹性防水防腐涂料 涂刷中层三防一体化弹性防水防腐涂料
涂刷面层三防一体化弹性防水防腐涂料

2、基层清理：

基层表面凸出部分应铲平，凹陷处水泥砂浆填平密实，将沾污尘土、砂粒砂浆、灰渣清除干净，油污应清洗掉，并用清洁湿布擦一遍；基层表面应平整不得有松动、起砂、空鼓、脱皮、开裂等缺陷，表面层含水率应小于9%；报验合格后才可以刷底涂；

3、滚刷底涂：

底涂是为了提高涂膜与基层的粘结力，而当基层潮湿或在不吸水的干净的基层上使用时，

4、细部附加处理：

管根、阴阳角等易发生漏水的部位应增加一层加筋布加强处理。首先用毛刷刷厚度均匀地涂刷一遍三防一体材料的中涂防水涂料，涂刷宽度250mm为宜，并立即粘贴加筋布进行加筋增强处理。

涂刷第1道涂层：

细部节点处理完毕且涂膜干燥后，进行第1道大面涂层的施工。涂刷时要均匀，不能有局部沉积，并要多涂刮使涂料与基层之间不留气泡。

涂刷第二道涂层：

在第1道涂层干燥后（一般间隔8h，一般以手摸不粘手为准），进行第二道涂层的施工，涂刷的方向与第1道相互垂直，干燥后再涂刷下一道涂层，直到达到设计厚度。

面层涂膜施工：

后一道涂层采用面部涂料滚涂一道，以提高涂膜表面的平整、光洁效果。涂膜收头时应采用防水防腐涂料多遍涂刷，以保证其完好的防水防腐效果。

防水层的验收

施工时应边涂刷边检查，发现缺陷及时修补，现场施工员、质检员必须跟班检查，检查合格后方可进入下一道涂层施工，特别要注意平立面交接处、转角处、阴阳角部位的做法是否正确。自检合格后报请监理方/建设方进行防水层的整体验收。

防水防腐层的临时保护措施

防水防腐层施工完毕后严禁打眼凿洞，如确需要，则请及时与涂膜施工方联系，以便及时修补，避免渗漏隐患的存在。