

320-8注浆式外贴止水带 隧道工程止水带施工质量控制要点

产品名称	320-8注浆式外贴止水带 隧道工程止水带施工质量控制要点
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	26.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

320-8注浆式外贴止水带 隧道工程止水带施工质量控制要点

施工缝注浆式外贴止水带施工办法：

在下穿隧道结构防水中，施工缝注浆式外贴止水带是其中的重点内容，按照短板效应可以知道，尽管下穿隧道全部的防水施工都比较完善，但是若施工缝防水处理的不恰当，就会对其他防水措施产生一定程度的影响。

注浆式外贴止水带通常来说，施工缝防水施工控制的主要内容为：确保中埋式钢板橡胶止水带埋设效果良好。对于主体结构施工缝来说，其通常选用水泥基渗透结晶型防水材料、注浆式外贴止水带来达到防水的目的。

结构排水措施必须要遵循排除混凝土结构内渗水的原则，施工缝埋设所使用的止水带、止水条的质量、性能必须要符合相关标准，安装位置必须要准确、安装必须要牢固且做好保护措施。

在用密封膏填塞施工缝前，必须要将结合面清理干净、使其保持干燥。

注浆式外贴止水带要想保证防水施工准备阶段的质量就需要采取一定的措施，具体为：

1、认真审图，对于无法保证防水施工质量部分的设计，要提出合理的更改意见，制定出相应的质量控制措施。对于相关施工人员来说，注浆式外贴止水带其应对防水材料的性能进行一定的了解，尽可能选择优质的防水材料，在材料进场之前，应对材料进行检测，并做好相应的技术交底工作。

2、防水施工阶段质量控制

注浆式外贴止水带对施工中容易发生渗漏的部位，如管根部、排水口、阴阳角进行增补处理，并做好技术交底工作，注浆式外贴止水带管理人员必须严格督促施工人员按工程标准施工，专职的质检员必须做好相应的检查，以为主，现场检查时如果发现问题，必须及时予以纠正。

欢迎来电进行详细咨询。