

滁州机房建设 合肥雷润经验丰富 模块化机房建设

产品名称	滁州机房建设 合肥雷润经验丰富 模块化机房建设
公司名称	合肥雷润电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区习友路与香樟大道交口金诺得科创中心2#楼6F
联系电话	13956980785 13956980785

产品详情

机柜比较集中的中心机房应采用电缆桥架走线，以保证地板下有足够的空间供机房空调送风。机房内应做好防雷及接地系统，以保证工作人员及设备的安全。机房工作照明应达到500LUX以上，应急照明应达到50LUX以上。机房概况涉及机房基础装修、机房配电系统、防雷及接地系统、一卡通系统、综合布线、消防、图象监控和UPS电源等部分。

在电力系统中运行需要的接地（配电柜中性点接地），机房建设工程，应不大于4欧姆。与变压器或发电机直接接地的中性点连接的中性线称零线。随着信息高速公路的飞速发展，计算机越来越多地应用于各个领域。其作用与地位更加突出，而计算机网络系统作为精密脆弱的微电子设备集成。机房概况涉及机房基础装修、机房配电系统、防雷及接地系统、一卡通系统、综合布线、消防、图象监控和UPS电源等部分。

防静电地板下仅铺设电缆时，其高度一般可为300mm左右。为了避免电缆移动时地面起尘或划破电缆，滁州机房建设，地面和四壁应平整而耐磨。在现今的计算机网络系统中，除了使用直流电源的计算机设备以外，模块化机房建设，还配备有大量的使用380V/220V交流电的各种电气设备。地板下空间作为精密空调送、回风的静压箱时，楼板面应做好防尘、保温处理，以防止楼板面结露。

滁州机房建设-合肥雷润经验丰富-模块化机房建设由合肥雷润电子科技有限公司提供。合肥雷润电子科技有限公司是一家从事“弱电工程,智能化工程,安防工程,”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“雷润”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使雷润在其它中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!