

# 新国标人造草坪运动场做一个需要花费多少钱?

产品名称	新国标人造草坪运动场做一个需要花费多少钱?
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	70.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

新国标人造草坪运动场做一个需要花费多少钱?

人造草施工建议方案

人造草施工建议方案

- 1、进场施工前，对地基的平整度、坡度和表面观感进行检测，其中平整度的误差为3M直径不得超过3m，场地的排水坡度不得少于0.4%，需要修整的提出修整措施和要求，在达到要求后，方可进场施工。
- 2、放线(测量)，找出场地的中心点和两个半圆圆心并根据此三个定位点放尺拉线，定出场地中线和边线交点，然后以勾股定理定出场地上各角、点、线的准确位置，进而定出各功能点、线的位置。
- 3、将草皮搬入场地沿横边方向摊开，并依次由纵边的一端向另一端推进，摊开时，尽量使编织在草皮上的白划线处于各功能线位置上，减少切割的数量。
- 4、将编织在草皮外沿且未能放置到功能线位置上的白色草线切下，放置一边待用，如果白划线是另外编织的，则必须以手工裁剪成12CM宽白划线条。
- 5、将绿色草皮各接缝处搭接2-3厘米，用裁草推刀从搭接处中央切开，使两边的草皮尽可能搭

接紧凑，然后以裁纸刀进行修剪。

6、将20或30厘米宽的连接带沿草皮接缝处铺开，放入草皮下面，尽量使草皮的接缝位于连接带的中央(如果雨水打湿，需晾晒半天使之干燥)，然后将胶水用橡皮刮板均匀地涂刮在连接带上，再把两边的草皮拼合，胶粘于连接带上。如果拉直后拼合处缝隙较大，可在此处隔2-5厘米割开一道，向接口处拉伸，以确保外形美观。

7、在草皮基本拼接完毕后，再次拉线定出各功能线、点的准确位置，以裁纸刀切开，抽出切下的草条，将连接带放入，刮涂胶水，把原先预备好的白色草线放回，胶结压紧。在角球线等狭窄区域画弧的难度较大，可将整个角球区切除，切割成小块后逐块放回拼接起来。

8、当草皮摊铺拼接完毕后，草皮上摺折的部分需要以裁纸刀开口，拉直对接，切除重叠的部分，然后胶结。

9、草皮全部处理完毕后开始用进口注砂机注砂，如果没有注砂机，按4M\*4M的规格对全场进行放点，按不同草高的每平方米注砂公斤数将石英砂均匀的摊铺到规定区域内，用刷草机将石英砂散布均匀并将草线梳起，并纵横各梳理一次。

10、注砂完毕后，开始用进口注砂机注胶粒，如果没有注砂机，按4M\*4M的规格对全场进行放点，按不同草高的每平方米注胶粒公斤数将胶粒均匀的摊铺到规定区域内，用刷草机将胶粒散布均匀并将草线梳起，并纵横各梳理一次。

11、填充全部完成后，再用刷草机纵横梳理草纤维各一次。

12、工作完成后依照人造草面层的质量要求进行检测，对不合格处进行整改。

13、配合进行完工验收。