

轮轨式提梁机 路港起重 贵州提梁机

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 轮轨式提梁机 路港起重 贵州提梁机 |
| 公司名称 | 河南省路港起重机有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 长垣县起重工业区园区纬二路中段 |
| 联系电话 | 15893828598 |

产品详情

提梁机工作前期以及中期有什么需要注意的？

- 1、司机在工作的时候要按照，相关的规定进行鸣铃警示；
- 2、要严格的执行十不吊原则；
- 3、两个吊钩的起重机不准两钩同时吊两个物件；不工作的情况下调整起升机构制动器；
- 4、操作者要经过适当的的考试和实地学习拿到许可证之后才是可以上岗工作。

提梁机停放安全操作注意事项

1. 提梁机停止作业时，应将起吊物放下，把小车、大车停在指定地点锚碇，吊钩升至规定高度。刹住制动器，操纵杆置于空挡，关闭所有操作按钮并切断电源，锁住所有操作室及电控柜，并关门上锁，锚碇小车、大车运行机构的锚碇装置和夹轨器。
2. 风力达到6级及以上时必须停止作业，台风来临或风力达到11级须将吊钩与一片箱梁锚紧作为配重。

提梁机的日常维护有哪些：

要定期对提梁机进行检修，包括起升、运行的电机、减速机、制动器、限制器、限位器等，贵州提梁机

，有时使用过长的话需要拆开检修，更换配件，简易门梁提梁机，清洗、加油等。

要检修中发现有使用磨损或不可靠的配件，应坚决予以更换，不留隐患。

如设备存在一天两班或三班倒的频繁使用情况者，应加强操作提梁机司机的交接班管理。交接班时两名司机必须同时处在提梁机旁，当班司机对提梁机进行试运转时，花架式龙门吊提梁机，前班司机必须对提梁机的运转情况进行检查，听听机械各传动部位的声音，尤其是起升卷扬机的部位，发现异常情况应立即报告，同时做好交接班记录。

轮轨式提梁机-路港起重-贵州提梁机由河南省路港起重机有限公司提供。河南省路港起重机有限公司是一家从事“架桥机,龙门吊,提梁机,路桥门机,运梁车”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“路港”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使路港起重在工程、建筑起重机中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事造船门机，路桥门机，单双梁起重机的厂家，欢迎来电咨询。