

广东铝合金脚手架搭建，空达铝合金工程脚手架工地移动铝架租赁

产品名称	广东铝合金脚手架搭建，空达铝合金工程脚手架工地移动铝架租赁
公司名称	西安空达机械设备有限公司
价格	3600.00/整套
规格参数	品牌:空达 型号:GF460 材质:铝合金
公司地址	陕西省西安市碑林区南关正街1号2幢1单元11204
联系电话	18710358141

产品详情

这是一条来自于广东省应急管理厅、省气象局的短信，为什么会着重强调塔吊、龙门吊、脚手架停止作业？【省应急管理厅、省气象局】提醒您：预计22日至23日粤西和珠三角中北部市县有大雨到暴雨局部大暴雨，期间会伴有雷电和8级左右短时大风，需加强防范：1.强化独居老人、伤残人士、留守儿童的临灾转移。2.加强山边房屋、工棚等隐患排查。3.削坡建房降雨期间“住上不住下、住前不住后”。4.地下管网、地下空间、高边坡、深基坑、矿山工程降雨期间停止作业，雨后作业落实防范措施。5.雷雨大风期间避免户外活动，塔吊、龙门吊、脚手架停止作业。

在6级的风力中所需要做的是停止脚手架的作业，8级则需要将脚手架拆除。4月是雨季，搭建是要注意排水工作，特别是在中国的南部城市。

需要做铝合金脚手架验收的前提条件：基础完工后，架体搭建前；大、中型脚手架，首先一步大横杆搭建完成后；每搭建完6~8m高度后；作业面上施加荷载前；达到设计高度后（结构施工每层脚手架作一次验收）；检查冬季，雨季施工安全生产设施，遇有六级及以上风或大雨后，冻结地区解冻后；停用超过一个月。

使用中应警惕施工场所周围一切环境，铝合金脚手架在高空中使用，风的因素起到相当大的作用，在适当的风力的环境下，注意有保护的条件下可以安全工作，而风力较大时和没有有效的固定和稳定的保护的条件下，风的因素成为铝塔架特别危险的条件之一，必须考虑并关注风的因素：在风速>7.7m每秒时,停止塔架工作;如果风速达到 11.3m 每秒时,将塔架绑在建筑物上;如达到 18m 每秒时,需拆除塔架，作业范围内不得有高压电缆或其他影响高空作业安全的障碍物；

如果安装的是盘扣脚手架，由于其稳固性和安全性较高，对工人的保障力度较大，相对来说是比较安全有效的，但是钢管和门式脚手架的适用和搭设，则完全不能抵抗风雨雷电的作用于侵蚀。其连接件和支架容易生锈，重心不稳的情况下，更容易发生倾倒事故。

铝合金脚手架的作业主要是高空施工专用登高作业设备。盘扣式脚手架由立杆、横杆、斜拉杆、圆盘等配件构成，圆盘直接焊接在立杆上,盘扣式脚手架的搭建方式主要是承插式，圆盘的孔小孔横杆专用，大孔斜拉杆专用。搭卸方便、简洁。

尽管整个脚手架没有零散细小的配件，但是是由各种横杆和竖杆连接起来的，在8级左右的大风大雨过程中，没有加上加固的连墙件、斜撑等等，会产生摇摆甚至倾倒等现象。如果有施工人员在踏板上迎风作业，很可能会发生工人坠落等安全事故。这就是为什么会着重强调8级左右的大风暴雨天气脚手架要停止作业的原因所在。