

# 户外塑胶跑道施工期间突遇降雨怎么办？

产品名称	户外塑胶跑道施工期间突遇降雨怎么办？
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

户外塑胶跑道施工期间突遇降雨怎么办？

户外塑胶跑道施工的关键是要看施工天气，下雨时不能建造，不能在低温下建造，也不能在高温下建造。因此，户外塑胶跑道施工一定要注意天气预报。那么，户外塑胶跑道施工期间突遇降雨怎么办？

- 1、雨淋后，塑料导轨无法完全固化。这种治疗比较麻烦。必须完全铲掉不可固化的部分，然后彻底抛光，直到露出地下水泥基础，然后根据该过程重新开始。尽管这是浪费材料和劳动力，但这是一种更彻底的解决方案，不会留下任何后遗症。
- 2、雨淋后，塑料轨道可以固化，但是弹性层上有许多小坑，这些小坑会被雨滴砸碎，并且在某些地方可能会出现气泡或不平整。在这种情况下，请先用刀将起泡物切断，用弹性材料填充起泡物数次，然后使用皮带机打磨整个视野，并尽可能平整雨滴所抛出的小坑。即使研磨后有轻微的不均匀，也没关系，只需使用一薄层弹性材料填充它，即可完成面漆。

为了防止塑料轨道弄湿，必须对其进行防水处理。塑料跑道项目的施工过程中有一定条件。例如，施工期间的地表温度应在15至45度之间，并且天气应晴朗，无雾且相对潮湿。为了确保整个塑料跑道项目的质量，施工人员必须在施工过程中遵守这些条件，以防止项目未能达到预期的效果。