

人工湖两布一膜多少钱一平米

产品名称	人工湖两布一膜多少钱一平米
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	4.50/平方
规格参数	断裂强度:10KN 抗穿刺强度:0.36KN 焊接宽度:10cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

人工湖两布一膜的物理性质有多方面，比如说密度、溶流指数、渗透系数、炭黑含量、原料要求、厚度、抗穿能力还有抗拉强度等，其中比较重要的是后面几个性能。防渗膜的防渗功能首要取决于塑料薄膜的防渗功能。防渗膜制作所选用的资料是一种高分子化学柔性资料，比重较小，延伸性较强，习惯变形能力高，耐腐蚀，耐低温，抗冻功能好。

人工湖铺设两布一膜及搭接方法:

- 1、使用机械或人工将防渗膜运至工地，铺设防渗膜宜采用人工铺设。铺设土工布应选择无风或者微风的天氣，铺设时应平顺,松紧适度,并确保土工布与坡面、基层接触。
- 2、坡面上铺设防渗膜宜自下而上进行，也可调整好之后自上而下铺设。在顶部和底部的防渗膜应采用生态袋装土之后固定或者采用锚固沟固定，坡面铺设防渗膜时应设有防滑钉或者U型钉，并应随铺随固定，也可用生态袋装土压重。
- 3、铺设防渗膜时发现有损坏或破损时，应及时修补或更换，相邻两幅土工布的连接采用热熔焊接方法，使用双轨热熔焊机将两幅防渗膜通过高温焊接在一起，搭接宽度一般为15cm-20cm。
- 4、另外水中铺设时要考虑到水流方向的因素，水流处上游防渗膜应搭接在下游防渗膜之上。
- 5、铺设人员要尽量避免在已铺设好的防渗膜上走动，因工程需要时，应穿平底鞋或者胶鞋进入并控制活动范围，严禁无关人员穿高跟鞋或者钉鞋入内。

