

通风工程公司南通通风工程 选择鑫隆科技

产品名称	通风工程公司南通通风工程 选择鑫隆科技
公司名称	杭州鑫隆科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海宁启辉路6号
联系电话	13357166968

产品详情

。设备及工具搬到地点，并用布遮盖好施工点下方的物品。第二。将需清洗的空调风管系统分为若干个清洗施工段，确定施工切入点，用电剪切割机切下500×400毫米的开口。第三。用气囊塞入清洗管段两端后对气囊充气，南通通风工程，气囊规格适合管道大小并形成完善的封闭，充分隔离清洗区和非清洗区，避免二次污染。第四。将清洗施工段中间的各个风口封堵，只留与两端分隔气囊相近的两个风口。第五。将上述两个风口百叶与其它风口百叶一起进行清洗，并换上分别装有吸尘器接口。压缩气管穿孔与监视器线穿过孔的封板。第六。将清洗风管段堵上，不必要风口孔洞用其它板材与风管底面临时补平，以便清洗机器人能在风管内顺利通过。第七。将装有清洗毛刷和监视器探头的机器人或有高压空气接管的高压双向喷头，通风工程施工，从清洗管段的工作孔放入风管内。第八。开启压缩空气机和吸尘器，使其有旋转毛刷的机器人或高压空气喷头对风管内壁由近而远进行刷喷清洗，根据监视器探头控制机器人作业。当风管内径小于300×150mm时，机器人无法进入时由高压喷头或软轴毛刷进行清洗，通风工程哪家好，清洗同时进行全程录像。第九。对圆形风管与螺旋圆风管以及方圆弯头，都可以用机器人监视器，高压喷头，喷枪调换使用进行清洗。

通风管道工程风管工程量计算，不分材质均以施工图示风管中心线长度为准，按风管不同断面形状(圆、方、矩)的展开面积计算，以平方米计量。

、圆形风管展开面积，不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积，咬口重叠所占面积，咬口重叠部分也不增加。

、风管风管风管风管长度计算，一律以施工图所示中心线长度为准，包括弯头、三通、变径管、天圆地方管件长度。

、风管制作与安装定额包括：弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊架、托架、支架的制作与安装。

、净化通风管道通风管道通风管道通风管道及部件制作与安装，工程量计算方法与一般通风管道相同，用相应定额。

、塑料风管、管件制作需要热煨，其木制胎具时，按一等枋材计价摊销。

、当风管、管件、部件、非标准设备发生场外运输时，在场外生产的施工组织设计方案必须经过审批，其运输费按下方法计算：运费=车次数×车核定吨位×吨千米单价×里程车次数=加工件总质量/车次核定吨位×装载系数装载系数：非标准设备及通风部件为0.7;通风管及管件为0.5。不足一车按一车计算。

、通风管制作安装，按材质、风管形状、直径大小和钣料厚度而不论制作方法(咬口、焊接口)，分别套用定额。

、薄钢板风管中的钣材，实际要求不同时换算，人工、机械不变。

、风管制作风管制作风管制作风管制作安装定额中发兰垫料是按各种材料品种综合考虑的，不得换算。

、整个通风系统通风系统通风系统通风系统设计采用渐缩管均匀送风者，圆形管按断面平均直径，矩形管按断面平均周长套用相应规定子目，通风工程公司，其人工乘以系数2.5。空气幕送风管制作安装，按矩形风管断面平均周长套用相应风管规定子目，其人工成以系数3.0，期于不变。

支、吊架间距

1、支吊架不得安装在风口、阀门检查孔处，以免妨碍操作。吊架不得直接吊在法兰上。

2、保温风管不能直接与支吊架接触，应垫上坚固的隔热材料，其厚度与保温风管厚度相同，防止产生“冷桥”。

3、聚氯乙烯风管也与钢板风管一样采用支、吊托架，但一般以吊架为主，支架间距按下表的要求制作安装，

但需做好以下几点：

1.当支管较长时，则应在靠近干管的一端设置一支架。

2.支架的抱箍制作应与风管留有一定间隙，便于风管伸缩。

通风工程公司-南通通风工程-选择鑫隆科技(查看)由杭州鑫隆科技有限公司提供。杭州鑫隆科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！