

武汉桥梁钢模板加工 浙昌钢结构

产品名称	武汉桥梁钢模板加工 浙昌钢结构
公司名称	武汉浙昌钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区武湖沙口分场中国长江金属交易中心s27-10
联系电话	15179122259 15179122259

产品详情

模板起拱

4.2.5 对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000

项目 允许偏差（mm） 检查方法
4 预埋钢板中心线位置 3 钢尺检查
5 预埋管、预留孔中心线位置 3 钢尺检查
6 插筋 中心线位置 5 钢尺检查

外露长度 +10，0 钢尺检查
7 预埋螺栓 中心线位置 2 钢尺检查

外露长度 +10，桥梁钢模板加工，0 钢尺检查

钢板模如果一次大型的混凝土浇注因故中断或延迟，此时快易收口网是一种理想的选择材料，它作为一种备用品可以形成应急封端所要求的任何形状。施工可以很快地恢复，不需要对临时的封端进行拆模工作。因为使用快易收口网可以很快地构筑未列入计划的封端，作为一种应急措施。客户可以在开始进行大型浇注之前在工地上准备一些可以买到的快易收口网，带混凝土的快易收口网为日后的浇注创造了理想的胶结表面。

拼装式大模板组拼允许偏差与检验方法

项次 项目 允许偏差（mm） 检验方法

1 模板高度 ± 3 钢尺量检查

2 模板长度 -2 钢尺量检查

3 模板板面对角线差 3 钢尺量检查

4 板面平整度 2 2m靠尺及塞尺量检查

5 相邻模板高低差 1 平尺及塞尺量检查

6 相邻模板拼缝间隙 1 塞尺量检查

大模板安装允许偏差与检验方法

项次 项目 允许偏差 (mm) 检验方法

1 轴线位置 4 钢尺量检查

2 截面内部尺寸 ± 2 钢尺量检查

3 层高垂直度 全高 5m 3 线坠及钢尺量检查

全高>5m 5 线坠及钢尺量检查

4 相邻模板板面高低差 2 平尺及塞尺量检查

5 表面平整度 <4 20m内上口拉直线钢尺量检查下口按模板定位线为基准检查

武汉桥梁钢模板加工-浙昌钢结构(在线咨询)由武汉浙昌钢结构有限公司提供。武汉浙昌钢结构有限公司是从事“金属构件制作、安装、维修”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：裘总。