

硅PU球场施工对根底底面有什么要求

产品名称	硅PU球场施工对根底底面有什么要求
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

硅PU球场施工对根底底面有什么要求

硅PU球场施工对根底底面有什么要求

在硅PU球场建造之前，根底底面的质量直接关系到球场的质量和美观。硅PU球场的厚度最多只要5-8mm，所以对地基的要求十分高，不只要要求强度和平坦度，还要求排水边坡等方面。

1. 新水泥混凝土根底要求:

固体平板(平面度差错不超越3毫米),有必定的坡度排水,修建的强度规范这件混凝土强度,水浇注体系维护后不少于7天或更多,整个固化维护期不少于28天(以确保水泥凝固时间,让水泥在维护过程中白色粉末的外表沉积在地基上)。

新的水泥基地必须削减后浇注体系合理的温度胀大接头,正方形切开的原理,不超越6x10m假如分板块之间浇注体系必须缝切削温度、切削温度缝要求6~8毫米宽,深度不小于30毫米,(确保基本的热胀冷缩能够会集在焊缝温度改变,不会导致其他地方开裂);提供三(水、电、路)一平场所。

2. 旧水泥混凝土根底要求:

实体、平坦、无下沉板，裂缝裂缝宽度不超越10mm，如未切开出合理的温度缝，必须按照新水泥根底温度缝的要求进行切开。如根底下沉或极度不平或裂缝裂缝太宽，主张再次用沥青混凝土(>40mm厚)或水泥混凝土(>50mm厚)找平根底。

3. 沥青根底要求:

搅拌均匀外表上的固体,没有油,没有沥青块的不敞开,平坦无裂纹,无不良堆积,变形,无接缝润滑润滑,清水,不少于95%的压实密度,媒介辊压后,没有明显的轮距,没有软去皮,没有宽松的风化层等现象,波,平面度差错小于3毫米,平面度合格率95%以上,有必定的坡度排水,排水。新沥青根底的自然维护不应少于28天,使沥青高沸点处的蒸发物质完全蒸发,确保硅PU球场与根底的良好结合。

硅PU球场铺设前,根底外表处理包括:清洁、平坦,用塑料填充部分洼陷和不平的地方,确保外表平坦,确保排水疏通。