

武汉桥梁钢模板价格 武汉浙昌钢结构公司

产品名称	武汉桥梁钢模板价格 武汉浙昌钢结构公司
公司名称	武汉浙昌钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区武湖沙口分场中国长江金属交易中心s27-10
联系电话	15179122259 15179122259

产品详情

钢模板规格

目前桥梁施工下部结构中立柱、盖梁、薄壁墩施工一般都采用定型钢模板；预制梁板施工采用定型钢模板施工；组合钢模由于施工外

观质量较差一般较少用于外露的大面积混凝土施工，较多用在系梁和承台等部位。组合钢模板一般都是标准尺寸的，有规范可查

具体尺寸。

组合钢模板规格(组合钢模板规格(mm)) 平面模板 宽度 长度 肋高 300, 250, 200, 150, 100

1500, 1200, 900, 750, 600, 450 55 阴角模板 宽度 长度 肋高 150×150, 50×50

1500, 1200, 900, 750, 桥梁钢模板价格, 600, 450 55 阳角模板 宽度 长度 肋高 100×100, 50×50

1500, 1200, 900, 750, 600, 450 55

钢模板可替代木模板，显著地减少了通常与木材、胶合板、或钢板等传统封模板对混凝土压力中的孔隙水压力及气泡的排除；钢模板结构混凝土浇注成形后，形成了一个理想的粗糙界面。不需要进行粗琢作业可以进入下一道工序施工。既可以在安装钢筋之前放置，也可以在安装钢筋之后放置。如果是在安装钢筋之前放置，放置安装方便简易；可以对混凝土的浇注过程进行可视化监控，从而降低出现孔隙和蜂窝状结构等现象的风险。钢模板施工组装质量标准 项目 允许偏差 两块钢模板之间拼接缝隙

相邻模板面的高低差 组装钢模板板面平面度 组装模板板面的长宽尺寸 组装模板两对角线长度差值 2.0

(用2m长平台检查) 长度和宽度的1/1000, 较大±4.0 对角线长度的1/1000, 较大 7.0 5.1.5 经检查合格的组装模板，应按照安装程序进行堆放和装车。平行叠放时应稳当妥帖，避免碰撞，每层之间应加垫木，模板与垫木均应上下对齐，底层模板应垫离地面不小于10cm。立放时，需采取措施，防止倾倒并保证稳定，平装运输时，应整堆捆紧，防止摇晃摩擦。 武汉桥梁钢模板价格-武汉浙昌钢结构公司(图)由武汉浙昌钢结构有限公司提供。武汉浙昌钢结构有限公司是一家从事“金属构件制作、安装、维修”的公

司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“浙昌钢结构”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使浙昌钢结构在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！