

地源热泵系统工程 潍坊地源热泵系统 百事特新风改造

产品名称	地源热泵系统工程 潍坊地源热泵系统 百事特新风改造
公司名称	青岛百事特空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区湘潭路16号
联系电话	18653221629

产品详情

本公司承接各种住宅酒店公寓通风管道安装工程

生态、环保、和谐的家居生活关系到人的身心健康，随着社会的发展，很多家庭住宅的厨房都以自家的窗向外排放油烟，从而导致楼下炒菜，楼上冒烟。所以家庭装修时，厨房烟道装修显得非常重要，一旦出现不合理，就会造成反味现象，对家居生活造成影响。

本公司承接各种住宅酒店公寓通风管道安装工程

(1)现象：矩形风管两相对平面不平行、两端面不平行;折角不平直;对角线不相等;咬口不严。

(2)危害性：会使风管连接受力不平均，安装后的风管不平直，法兰盘垫片不严密，系统漏风，造成空调负荷损失，并且缩短使用寿命;影响风管、风口安装位置的正确。

(3)原因分析：板下料放样不正确;风管两两平行，地源热泵系统设计，相对面的板料长度和宽度不相等;风管的四角处咬口宽度不相等;咬口缝设置部位分歧错误，潍坊地源热泵系统，手工咬口缝用力大小不一样;未采取相应的加固措施。

(4)防治措施：展开下料时，应该对板料严格角方，对每片板料的长度、宽度以及检修对角线，使它们的偏差控制在答应范围内;下料后的板料，应该将风管相对面的两片板料重合起来，检修尺寸的正确性;板料咬口预留尺寸必需准确，以保证咬口宽度一致;咬口缝设在四角部位，手工咬口合缝时，用木锤先将咬口两端中央部位打紧，再沿全长平均打实;执行《透风与空调工程施工及验收规范》的有关划定。

二、通风管道安装程序:

(1)风管组装:当风管较短时，地源热泵系统工程，可一次在地面组装而成，当风管较长时，可视安装场地

的情况，在地面分段组装。组装时应尽量调整风道的中心度和水平度，避免风管扭曲或上下起波，左右摆龙，地源热泵空调系统，每段风道不宜超过10m。

组装时，垫片应垫平，法兰螺栓应均匀拧紧，螺母帽均朝向同一方向。

二、通风管道安装程序:

(1)风管组装:当风管较短时，可一次在地面组装而成，当风管较长时，可视安装场地的情况，在地面分段组装。组装时应尽量调整风道的中心度和水平度，避免风管扭曲或上下起波，左右摆龙，每段风道不宜超过10m。

组装时，垫片应垫平，法兰螺栓应均匀拧紧，螺母帽均朝向同一方向。

地源热泵系统工程-潍坊地源热泵系统-百事特新风改造由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。青岛百事特空调安装工程有限公司是一家从事“中央空调安装工程,镀锌钢板通风管道生产加工,煤改电采暖工程”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“百事特”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使青岛百事特在冷热水系统中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！