

# 硅pu球场施工安全及卫生要点

产品名称	硅pu球场施工安全及卫生要点
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### 硅pu球场施工安全及卫生要点

塑胶跑道材料厂家施工安全及卫生要点，希望对大家有所帮助！硅pu球场

1. 施工场所严禁烟火并保持通风良好。
2. 施工场所应加以管制，避免人员或动物进入。
3. 施工时应戴保护手套、着工作衣帽与工作鞋。
4. 室内施工或现场通风不佳时，施工人员须配戴防护口罩。
5. 材料搬运时应小心轻放，吊升至高处时尤须小心，避免松脱掉落。
6. 施工后之空桶及杂物应清运至适当的处理场所。
7. 施工人员于收工后应充分洗手及漱口，养成安全卫生之施工习惯。

## 塑胶跑道材料厂家介绍硅pu球场常见异常分析

### 1. 硅pu球场起泡或针孔现象

- a) 施工时气温过高：温度过高时因地面热气急速上升及材料反应过快导致气泡的产生。
- b) 材料有水份渗入：材料进水或是地面有水气，则硬化剂会先与水反应产生气泡。
- c) 混合比例不正确：硬化剂若超过标准比例10%以上，施工后可能会有起泡现象。
- d) 搅拌混合不均匀：硬化剂含量太多的地方会起泡；主剂含量太多的地方则硬化不完全。
- e) 底漆未完全硬化：弹性层可能因为底漆中的溶剂尚在挥发而产生起泡，此情形尤以厚积或交迭处最为常见。

### 2. 硅pu球场硬化不完全

- a) 混合比不正确，主剂含量过多。
- b) 搅拌混合不均匀，主剂含量过多的地方会有硬化不完全的现象。
- c) 材料混合错误，主剂与硬化剂非同一种产品。
- d) 材料进水、地面含水率过高或施工后于硬化前遭雨淋时，则硬化剂会先与水反应导致无法完全硬化。
- e) 溶剂纯度不高。

### 3. 硅pu球场表面不平整

- a) 基面未整平。
- b) 材料涂布时已超过可使用时间，无法自流平。
- c) 施工中断，材料未及时衔接。 d) 材料未均匀涂布。

#### 4. 硅pu球场脱层现象：

- a)再涂施工与前次施工间隔过久。
- b)施工面灰尘过多或有水份未干，导致接着不良而脱皮。
- c)施工厚度太薄，经太阳照射而脱皮。

#### 5. 硅pu球场材鼓起

- a)地面含水率过高，经阳光照射水气上升，将球场层鼓起。
- b)地面表层脆化，接着不良。
- c)基础养护期太短。

以上是塑胶跑道材料厂家为大家介绍的相关资讯，如需了解更多，欢迎来电联系我们！