

# 高密度玻璃棉板生产厂家品质优

产品名称	高密度玻璃棉板生产厂家品质优
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

高密度玻璃棉板生产厂家品质优

离心玻璃棉板是离心棉经过固化处理后制成的具有一定强度的板材制品，无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热性能，主要用于建筑的内墙隔间、天花吊顶、铁皮风管或风箱内壁的保温，机房内的吸声降噪，金属天棚的流汗控制等，具有广阔的应用前景。

序号	容重 (kg/m <sup>3</sup> )	厚度 (mm)	长度 (mm)	宽度 (mm)
1	24-80	25-100	1200	600
2	1000			

标准厚度：（mm）25/30/40/50/60/70/80/90/100

### 高密度玻璃棉板生产厂家品质优

项目	单位	指标	实测值	备注
容重	Kg/m <sup>3</sup>	10-96	10-96	GB/T 13350-2000
纤维平均直径	m	< 8.0	4.0-6.0	JISA9512-2000
憎水率	%	> 98	> 98.5	
导热系数	W/m.k	0.04-0.042	0.045-0.032	GB/J47-83
不燃性		不燃	合格（A级）	
吸声系数			1.03产品混响定法4kg/m <sup>3</sup> 2000HZ	
高使用温度		400	410	

龙骨施工完毕后，在龙骨夹层中铺贴防火玻璃棉保温层，玻璃棉外保温墙体是由功能分明的墙体结构层、保温层、饰面层三部分组成，作好外保温墙体的主要技术关键是：保温层与结构层以连接方式。2 岩棉材料进场后必须有出厂合格证、检验报告单，进场后进行复试合格进行安装施工。3 保温层与结构层连接方式：保温层与结构层的连接方式采用8X120膨胀螺栓方案固定，每块玻璃棉板6个胀栓，玻璃棉板厚度80、抹灰层15、为保证胀栓锚入结构层大于25，在钻头上做好标记，保证玻璃棉板厚度不出现负差，施工方法方便，耐火、安全可靠，而且也有较好的耐久性。（见附图一）4玻璃棉板的安装：4.1 玻璃棉板的排板要求：按标准整张幅面（规格：1200X600）进行自下而上沿水平方向横向按1/2板长交错铺贴。从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材，保证拐角处顺直且垂直。阴、阳角处玻璃棉板交错互锁。门窗洞口四角处玻璃棉不得拼接，应采用整块玻璃棉板切割成形切口与板面垂直，墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固定。4.2 玻璃棉板使用前先设计好铺设方式。计算尺寸剪裁下料，剪裁边缘直线误差应小于5mm，拼缝不大于2mm，板与板之间的缝隙用专用胶带粘接。4.3玻璃棉板铺设自上而下相互联接，玻璃棉板应按顺序铺设，当遇到门窗洞口时，应符合相关图集要求。

高密度玻璃棉板生产厂家品质优