

# 现浇筑空心楼盖 钢网箱 空心楼盖暗箱

产品名称	现浇筑空心楼盖 钢网箱 空心楼盖暗箱
公司名称	安平县恩兴丝网制品有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	品牌 恩兴:产地 河北 型号 可定制:规格 可定制 原料 镀锌板:抗压 1000MM
公司地址	安平县大何庄乡东羽林村39号
联系电话	15324288879

## 产品详情

现浇筑空心楼盖网箱，定制空心楼盖暗箱，钢网箱厂

一，现浇筑空心楼盖网箱有扩张网和收口网两种箱体结构，扩张网结构在浇筑时不会出现上浮，板材用量上能够做到利用率高，收口网结构在防漏浆方面表现 但需做抗浮。两种结构各有好处。钢网箱应用于新型楼盖结构体系中，他能适用在大柱网，大开间，大空间多高层建筑的需要，能为业主们提供灵活的应用空间，经济技术指标比其他楼盖体系有明显的提高。

现浇筑空心楼盖网箱具有以下特点：1．此种楼板由于较为平整，没有凸出的主梁和次梁，使分隔墙的任何布置成为可能，空间更加开阔美观，这对经常需要变动间隔的公共建筑尤为适合。2．减小了结构高度，大约每十层楼就可以增加一层楼而总高度不变。3．大大降低了噪音的传递，具有良好的隔音效果。4．减少了热量的传递，使楼盖的隔热、保温性能得到了显着的提高。5．才用现浇筑空心楼盖钢网箱节约了材料、减轻自重，有利于抗震及减小竖向承重结构和基础的负荷和造价。同时，施工简单，缩短了工期节约了成本，有显着的经济效益

二，现浇筑空心楼盖网箱施工要求：1.施工时要求顺水流方向至少排放好3排网箱，网箱间钢线捆绑完成以此类推，排与排之间网箱错缝不低于100mm。

2.每个空心楼盖钢网箱之间采用厂家提供的浸锌螺旋钢绞线延边长链接。3.当边角位置不够一个标准网箱尺寸时，可定非标准网箱否则可采用等厚度的现浇c25混凝。

一般现浇混凝土空心楼盖的施工工艺流程为：测量放线 支承系统和楼盖底膜安装 模板上弹线、放出芯模和预埋管线的安装位置 绑扎底板钢筋、设置钢筋保护层垫块 布置预埋管线、安装芯模底座 绑扎板勒钢筋 安装、固定芯模 绑扎面层钢筋、做好预留预埋 搭设施工马道、浇筑混凝土 混凝土养

护、拆模。