

东湖区抗震支架 江西图揽抗震配件厂家 风管侧向抗震支架

产品名称	东湖区抗震支架 江西图揽抗震配件厂家 风管侧向抗震支架
公司名称	江西图揽金属科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山二路635号0003综合车间
联系电话	18079124446 18079124446

产品详情

您知道安装抗震支架设备应该注意什么吗？

安装抗震支架并不是盲目进行的，想要安装到哪里就安装到哪里；在安装这种设备时候是需要按照统一规划原则进行的，详细的规划原则往往包括以下这些：

统一规划原则一：在进行安装抗震支架设备时候，需要按照优化综合管线和制定多方避让原则进行的；在整个设备安装过程中，需要可以遵循电上、风中、水下和原则进行安装；还需能够按照小管让大管、有压管让无压管、弱电避强电、不用常常检修的管道避让需要经常检修的管道和易折叠的管线避让不易弯曲的管线原则，这样才能确保在整体安装中，避免损坏到抗震设备或者其他管道情况的出现，尤其注意空调设备的风管必须要位于中间层，而所有水管都必须位于下层，来确保管线的安全。

抗震支架是限制附属机电工程设施产生位移，控制设施振动，并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。抗震支架经抗震加固后的建筑给水排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等机电工程设施，当遭遇到本地区抗震设防烈度的发生时，可以达到减轻破坏，东湖区抗震支架，减少和尽可能防止次生灾害的发生，从而达到减少人员伤亡及财产损失的目的。

抗震支架安装容易忽视哪些问题

(1) 坚持安全交底制度，内容包括：施工机具安全操作、高空作业安全、现场施工临时用电、穿戴安全劳保用品；？

(2) 为保证支吊架制作安装得安全性，遵照相关安全法规，应严格按照安全操作规程施工加工制作，侧向抗震支架，特殊岗位如电工必须持证上岗，严格按照施工工艺施工制作安装。？

(3) 按照比例进行抽查实验，保证支吊架的牢固可靠。湖南支架安装？

(1) 抗震支吊架统一制作，避免对土建的墙面、地面造成二次污染。

(2) 在支吊架制作安装过程中，大多是成品的组装过程，几乎没有废料产生。

(3) 成品保护所使用过的材料，在土建墙面施工完毕后，及时进行有效回收，施工垃圾及时清理处理妥当，保证环境卫生。

怎么正确安装抗震支架设备才符合结合位移设计

抗震支护设备广泛应用于管道中，许多种类的管道在使用中都可能发生位移。由于超导自动防爆门在管道支吊架、复合绝缘子的设计和安装中存在一些问题，运行一段时间后，管道的形状和位置以及支吊架弹簧等部件的性能发生了一些变化，出现支吊架损坏、过载、欠载、位移受阻等问题，导致管道局部区域滚珠丝杠受力增大，端点（或设备）推力增大。这些问题的出现必然影响设备运行的安全性和经济性。

由抗震支架生产商按用户提供的安装载荷，用上、下两块定位块将装配式支架的指示板固定在与安装载荷相应的位置上，使装配式支架暂处于刚性状态。装配式支架管道经清洗、水压试验后，取下上、下定位块，风管侧向抗震支架，方可将管道投入使用。管道开始运行时，首先检查装配式支架定位块是否全部拆除，抗震支架施工厂家，再检查指示板从安装载荷到工作载荷的乳化沥青设备。

管道投入正常运行后，检查装配式支架在工作载荷时的位移是否与设计一致。管道停止运行后，检查装配式支架指示板是否复位到安装载荷的位置当管道或设备产生位移时，只要在预先选定的载荷位移内，不管其位移变化有多大，它们可以通过恒力弹簧支架而始终获得恒定的支撑力。

东湖区抗震支架-江西图揽抗震配件厂家-风管侧向抗震支架由江西图揽金属科技有限公司提供。江西图揽金属科技有限公司在管道辅助材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，江西图揽一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。