

挖掘机培训 粤西机械 卖酒镇挖掘机

产品名称	挖掘机培训 粤西机械 卖酒镇挖掘机
公司名称	广东省粤西机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东茂名化州市鉴江开发区山西涌工业园B区1号
联系电话	13911777977 13911777977

产品详情

工艺流程与操作要点

一) 工艺流程

导墙施工 钻机就位对中 吊放并压入节套管、校对垂直度、冲抓取土 注水反压、旋挖取土 终孔检查 (B桩吊放钢筋笼) 安装砼导管 灌注水下砼 桩机移位(重复上述工序)。

二) 工序操作要点

1、导墙施工：为了提高钻孔咬合桩孔口的定位精度并提高就位效率，在桩顶部设砼导墙，详见导墙模板安装图。导墙宽3.5m、厚度为0.3m；定位孔直径比桩径大2cm；导墙顶高出地面 10cm，卖酒镇挖掘机，以防止地表水流入。

2、钻机就位对中：导墙砼达到强度后，重新定位咬合桩中心位置，将点位反到导墙面上，作为钻机定位控制点；移动套管钻机至正确位置，使套管钻机抱管器中心对应咬合桩桩位中心。

钢筋骨架就位后，挖掘机培训，如何将钢筋骨架固定，使其不下沉，不偏位？

1、质量问题及现象：

钢筋笼就位后突然下沉；钢筋笼中心偏位。

2、原因分析：

1) 钢筋笼固定不牢固或固定措施不得当。

2) 测量定位出现误差或在灌注砼过程中，导管碰撞钢筋笼。

3) 在施工过程中，桩位控制点未采取保护措施，出现人为移动。

3、预防措施：

1) 在钢筋笼定位后，将钢筋笼牢固固定在位于护筒之上的垫木上。垫木应该用20cm × 20cm × 300 ~ 400cm长方木根。

2) 护筒周围的回填土要夯实，防止护筒移位。

3) 测量定位要准确，要用控制桩进行复测核，复核无误后方可进行水下砼灌注。

4、处理措施：

对于下沉或偏心的钢筋笼，在浇筑砼前或未浇筑至钢筋笼时，可用吊车将其吊起进行复位。

技巧二 钻杆转速经过地质的软硬强度和类别来操控转数输出

1、千万别小看卵石层，在作业的时候可得记好了，避开硬度矛头，采用慢转速钻进，工作效率那是一个字——高。

2、如果你的性子比较急，在平稳的泥岩和较硬的沙砾层作业时，就一定要耐着性子，刚开始我也没有经验，就想着一针见血，没想到一直打滑，当时相当郁闷，后来用低转速钻的时候才发现，原来这么容易。

3、经历过碎石底层的都知道，折断边齿那都是小事情，有一次我在碎石层高速作业，结果就听到砰的一声，钻杆差点给扭断了，后来才知道，要用中速钻进，挖掘机培训技校，那一次花钱修机器给了我一个血的教训啊。

4、在平稳的底层作业，你就不用担心了，高速钻进，妥妥的没问题啊。

旋挖钻机配备了潜孔锤钻具，施工时以压缩空气为动力，产生的冲击功和冲击频率直接传给锤头，挖掘机司机培训，快速将桩孔直径内的岩石破碎，然后灌注成桩。

技巧三 发动机转速调整好，节能又

这一点就需要机友们自己控制好了，因为每个工程的负载和震荡是不一样的，每一个机器的行动也是不同的，所以切记要调整好发动机的转速，这样才能更节能，更的完成任务。

挖掘机培训-粤西机械-卖酒镇挖掘机由广东省粤西机械设备有限公司提供。广东省粤西机械设备有限公司位于广东茂名化州市鉴江开发区山西埗工业园B区1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前粤西机械在机械及工业制品项目合作中享有良好的声誉。粤西机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。粤西机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。