

塑胶跑道厂家带你了解塑胶跑道建造的排水沟施工工艺

产品名称	塑胶跑道厂家带你了解塑胶跑道建造的排水沟施工工艺
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

塑胶跑道厂家带你了解塑胶跑道建造的排水沟施工工艺

塑胶跑道厂家带你了解塑胶跑道建造的排水沟施工工艺

很多做塑胶跑道的用户都会考虑排水的问题，事实上塑胶跑道工程都是占地面积比较大的，因此必须做好排水问题，提前做好排水沟规划，这样才能让日后使用塑胶跑道时不会积水！接下来由塑胶跑道厂家为大家介绍一下塑胶跑道排水沟相关的施工问题！

内排水沟有哪些施工工艺：

丈量定位 排水沟槽开挖（开挖的一起预制排水沟盖板） 沟底夯实 100mm厚C10砼沟底 排水沟侧墙MU10标准砖、M7.5水泥砂浆砌筑 75UPVC排水管 20mm厚1：2防水水泥砂浆抹面 100mm厚C20混凝土压顶 维护 排水沟盖板设备 沟侧槽回填

1、测量定位：

排水沟是整个工程的主线，依据施工图纸及现场实习丈量，断定±0.000标准点，用经纬仪准确的放出其方位，并以中间桩以及二圆心点加以操控，断定排水沟的方位及排水沟方向，依据出水口的方位及沟顶标高，断定排水沟的最高点和最低点，盖板做成活动的，并考虑到沟槽深度和土质的放坡系数，断定沟槽的灰线宽度。

2、排水沟槽开挖：

1、本工程排水沟，选用人工开挖土方，运用打夯机进行沟底平坦、夯实，压实度需求抵达85%以上，用水准仪操控沟底高程。开挖后依据描绘图纸的标准标准对排水沟进行检测，合格后，进行下一步施工。

2、沉沙井

为便于往后水沟拾掇，沿沟没40m左右和水沟交叉口处加设沉沙井，沉沙井比沟底约底200mm。

排水沟盖板预施工：

1、钢筋加工及绑扎

(1) 钢筋下料

下料前仔细核对钢筋标准、等级及加工数量，无误后按配料单下料。钢筋的切开选用钢筋切开机进行；在钢筋堵截前，先在钢筋上用粉笔按配料单标明下料长度将堵截方位做显着符号，堵截时，堵截符号对准刀刃将钢筋放入切开槽将其堵截；钢筋较细时，可用铁钳人工切开；单个状况下也可用砂轮锯进行钢筋切开。

(2) 钢筋弯制

钢筋的弯制应选用钢筋曲折机在作业方法上进行。钢筋的弯制和结束弯钩均应契合描绘需求。

(3) 钢筋的绑扎

依照描绘的布筋需求，对钢筋的交叉点选用铁丝绑扎。

2、预制排水沟盖板

排水沟土方开挖的一起进行排水沟盖板的预制，选用C25混凝土预制盖板。预制前应对场所进行平坦、压实。排水沟盖板需求标准方正，模板运用前涂刷脱模剂，模板标准应契合需求，应留有150mm×30mm排水孔。沟盖板面用同标号的水泥砂浆抹平，无砂眼。混凝土成型后派专人用麻袋铺盖浇水维护。

预制钢筋混凝土盖板质量需求：其外观目测查看有必要抵达外表色彩一起，无露石、脱皮、裂缝等表象

，预制制品外型标准准确，外表平坦润滑，有必要契合描绘需求，现场做好试块。