

合肥工地工法样板 工地工法样板展示 利永

产品名称	合肥工地工法样板 工地工法样板展示 利永
公司名称	商丘利永建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市民权县白云寺俭厂村高速路口
联系电话	16692627778 16692627778

产品详情

标题3演示(可以不写标题)

由于这构造柱施工样板是配合填充墙及安装一起做的，所以也并不是非常浪费，而从另一个侧面体现出一种态度。同时也让我相信了构造柱模板安装时在上部设置“撮箕口”，构造柱混凝土浇筑面高出构造柱顶面，待混凝土强度达到5MPa后再剔掉的做法不是传说，现实中也是做得到的。这种预制楼梯都是一次成型，所以，具有节约施工时间等优势。另外，预制阳台通常都采取的是双层配筋方式，在施工的过程中，合肥工地工法样板，要保证空调板地漏、护栏以及预埋滴水线时的泛水坡度也是一次成型的

标题3演示(可以不写标题)

- 1、在绑扎楼梯两侧墙柱钢筋时，在梯梁两端墙柱上预留梁窝或钢筋。
- 2、搭设竖向脚手架钢管和水平连系杆。
- 3、搭设底模的纵向钢管，钢管顶标高为楼梯底标高减去模板及木枋斜向高度。
- 4、放置木方，工地工法样板展示，其上再铺楼梯底模。
- 5、在侧墙上用套板画出踏步位置线。
- 6、绑扎好楼梯踏步钢筋，并将踏步钢筋与踏步分布筋绑扎牢固。
- 7、每隔3个踏步用对拉螺栓将楼梯底板和踏步模板拉紧固定，对拉螺栓穿在双脚手管上，压紧木枋，并套上PVC管，便于拆除对拉螺栓。质量要求：1、模板及其支架必须具有足够的强度、刚度、稳定性。其支架的支承部分应有足够支承面积。

就构造柱来说，这种样板中应注意的细节是构造柱钢筋的搭接长度、箍筋间距、拉接筋间

距等，工地工法样板引路，照片中的样板这方面做得稍差一些，如果有上部在框架梁底的植筋，还应注意植筋的质量。在这个样板中我们还可以看到一个做得好的细节，就是马牙槎高度不超过300mm的规范要求，“五退五进”的口号被很多人挂在嘴上二十几年，却不知道那样的马牙槎高度大于300mm不符合规范要求。

合肥工地工法样板-工地工法样板展示-利永(推荐商家)由商丘利永建筑工程有限公司提供。商丘利永建筑工程有限公司位于河南省商丘市民权县白云寺俭厂村高速路口。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前利永在建筑项目合作中享有良好的声誉。利永取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。利永全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。