

塑胶跑道基础复检小知识

产品名称	塑胶跑道基础复检小知识
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

塑胶跑道基础复检小知识

塑胶跑道厂家：塑胶跑道基础复检小知识

塑胶跑道施工后如何进行基础复验

重点为根据《田径设施标准手册》和相关规范标准对已完工田径场地基础进行测量、定位和质量验收。

- 1、基础平整度检测：以塑胶跑道的曲直分界线为界，直道沿横向与纵向每3m标一个点，并记录与场地平面图上。要求平整度合格点数（塞尺读数小于或等于4mm）大于或等于85以上为合格。
- 2、基本点复测：用全站仪（2//级）测量两个圆心和通过圆心的直径放射与第一、八道相关点的准确性，如果发现误差须及时作相应调整。
- 3、基础坡度检测：用经纬仪自塑胶跑道分界线开始，直道每10米标一组点，每组点包括每一道内沿和第八道外沿两点，再用水准仪测量每点的标高，并计算每组两点的高差和第一道及第八道同道上相邻两点的高差。要求塑胶跑道基础横向坡度小于或等于1纵向坡度小于或等于千分之一。

4、基础层质量验收、跑道基础要求无明显裂缝，表面均匀坚定，无麻面，接缝平顺光：

1) 滑，边缘线角清晰、无缺陷、经洒水或大雨后无明显积水和波浪现象。

2) 基础的养护期应到到21天以上。

3) 面层施工准备，按要求检验底胶，处理底胶、配置少量的塑胶、进行摊铺试验，以确定施工方案和检验地基的处理情况，测量温度，湿度等参数并做好记录，画好施工线做好每一天的施工计划，调配塑胶；根据要求按甲组分彝族分混合搅拌均匀后，加入催化剂继续搅拌均匀。