

聚合物门窗填缝砂浆施工效果

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 聚合物门窗填缝砂浆施工效果 |
| 公司名称 | 广州市安百嘉新型材料有限公司 |
| 价格 | 14.00/公斤 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市白云区太和镇广从三路198号 |
| 联系电话 | 18502097580 18502097580 |

产品详情

色调：深灰色

成份 4mm

颗粒物 粉煤灰水泥、惰性填料粉煤灰水泥、惰性填料、配合比砂、防水涂料以及它有机化学添加物

兑水流量 约需16-18% (6.4-7.2公升水/40KG颗粒料)

相对密度 1.5公斤/公升 (干) /1.6KG/公升 (湿) 加17%水

工程施工薄厚 15-50mm

工程施工时间 约1小时

损耗率 约1.6kg/m²/mm

工艺性能：

抗拉强度 10.0Mpa

抗折强度 3.0 Mpa

与混凝土基准面的粘接抗压强度 1.0Mpa

抗渗等级工作压力 1.0 Mpa

渗透系数 0.65mm

吸水性 3% , 22 × 103sec/ml

缩水率 无

除开尤其标明 · 全部技术性数据信息均为28天硬底化時間测定

工程施工方式：

保证基准面无植物油脂、脱膜剂、锈迹、锈金属材料、木渣、漆料、塑胶、烟尘以及它一切可以危害窗门塞缝防水涂料粘接抗压强度的污染物质。

工程施工前基准面沾水，保证表层无明水时开展工程施工。

将颗粒料按占比添加16%-18%的水里(6.4-7.2公升水/40KG颗粒料)，与此同时用电动搅拌器拌和。

充足拌和3-五分钟，使原材料匀称无结团，将商品工程施工至规定薄厚。

将拌和好的窗门塞缝防水涂料原材料注满窗子与混泥土中间的间隙，铺满并夯实，保证水泥砂浆干燥和硬底化三十分钟，用面包刀将水泥砂浆表层抹光磨去，不必要的原材料。