

我们应该了解暑期学校塑胶跑道施工

产品名称	我们应该了解暑期学校塑胶跑道施工
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

我们应该了解暑期学校塑胶跑道施工

夏天炎热，气温很高，对于塑料跑道的建设，这是一个相对较大的考验，高温也易于蒸发噪音和湿气，暴雨又会导致施工进度手抖啊影响，所以在夏季学校塑胶跑道施工时候我们要注意什么呢，学校塑胶跑道施工厂家给大家进行分析。

首先，要注意提前了解天气变化，根据天气情况制定相关的施工计划，同时要提前做好相关的排水疏通工作。

二是提前保护雨水，特别是保护原材料的水分，避免因雨水造成材料浪费。

此外，您还可以要求施工人员共同努力以改善进度，并在天气晴朗时安排集体施工。

然后，一旦知道要下雨，就可以使用大风扇加快场地的干燥时间，以免受到雨水的损害。

减少高温影响

摊铺，振动，吸水找平和维护程序应紧密连接，以尽可能缩短施工时间，同时，在铺好的道路上，应尽可能设置凉棚以避免阳光直射地面。

拒绝潮湿的环境

避免在湿度过大的环境中施工，施工期间必须保持天气晴朗，温度低于10 ° C或高于35 ° C时，不适合施工，大气的相对湿度大于85%，不要进行施工。

防止滴落

无论是塑料跑道还是好的塑料运动场，施工过程都不怕水，即使在胶水固化之前滴上一滴汗水，也会产生明显的气泡，毛巾可以防止汗珠滴到田野上。

小心脱壳

在夏季施工中，铺设橡胶表面后，必须防止局部起泡和脱壳，严格控制基层的致密性，以防止壳体因不适当的胶结而分层，如果基层的致密性不够，可以通过钻孔和钻孔来增强。

避免高温工作

应在高温条件下停止施工，以免在一整天处于高温状态，并应及时补充人体，以防止中暑。