

# 上海爱默生 井道内施工升降机 升降机

产品名称	上海爱默生 井道内施工升降机 升降机
公司名称	上海爱默生建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉城镇奉旺路1313号2幢
联系电话	17706138588 17706138588

## 产品详情

### 1、看是否按照标准工艺制造

施工升降机是一种施工现场中重要工具，国家对其有一定的要求和工艺标准，所以大家在采购的时候除了要了解哪家产品好之外，还要仔细了解该厂家是否拥有高资历的科研人员、完整的检测设备，井道内施工升降机，以及严格按照设计工艺标准来进行制造，这样才能确保可供施工人员安全使用。

### 2、看升降机的使用状态

由于施工升降机是在施工现场中使用并且会带有一定的负载进行作业，那么大家要确保其质量就要在购买的时候看升降机使用状态，可以要求施工升降机厂家进行现场试验并通过现场使用来观察升降机整体的运行状态、操作方便和安全性、平稳性和负载状况等方面。

### 3、看厂家能提供哪些服务

大家在采购施工升降机的时候不仅要关注其质量问题还要关注施工升降机厂家能够提供哪些服务，例如提供运输安装服务、定期性能检修和设备保养服务、返厂维修服务等，为使用者的各项安全保驾护航。

### 1、极限限位

极限限位装置是箱笼行驶到高位置或低位置时，为了防备箱笼冲顶或沉底而设置的安装装置，通常将其装载机房内，并具有承受举动机构能量并减少冲击的缓冲器，同时，为了卸载箱笼冲顶或沉底的能量，室内建筑升降机，缓冲器与箱笼触碰处还会有橡皮或海绵。

### 2、保险钳

保险钳是为了防备由于吊重钢丝绳断裂引起突然急速下坠使用的安全防护装置。当发生钢丝绳断裂时，

操作人员能够在轿厢上切断控制电源并启用停止下坠的保险钳来确保安全，凡三层以上(含三层楼)乘人或带人施工电梯都要配置保险钳，没有保险钳的施工电梯不可乘人或带人。

### 3、限速器

限速器能够有效防止施工电梯的行驶速度超越正常速率，限速器通常和保险钳连为一体，当发现施工电梯的速度出现异常时，限速器就会起到防护，确保施工电梯不会出现冲顶或者沉底。

## 二、应急下降系统介绍

- 1、液压升降平台下降过程不需电能，其实是利用自身重力进行下降，直接按动“下降”按钮即可下降。
- 2、检查外接电源是否正常接通，没电的情况下液压升降机是无法上升的。
- 3、检查电器开关有没有连线或者接触不良，如果一切完好的话，就可以排除电器系统的问题。如果发现电器的问题可以维修一下就可以了。
- 4、电磁阀卡住也会出现按钮失灵的状况。如果电磁阀的问题，可以先按着电磁的顶杆使升降平台完全下降，室内施工升降机，然后再进行清洗和更换电磁阀。
- 5、油管堵塞，升降机，检查油管通透性是否良好，小编提醒大家，尽量采用液压油。

当液压升降机在高空中停滞时一定不要慌乱，要，再者高空作业设备都会有应急下降按钮，不要给自己的心理上带来压力。

上海爱默生(图)-井道内施工升降机-升降机由上海爱默生建筑科技有限公司提供。上海爱默生(图)-井道内施工升降机-升降机是上海爱默生建筑科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：葛阳红。