

# 背贴式橡胶止水带施工工艺流程 钢边止水带搭接注意事项

产品名称	背贴式橡胶止水带施工工艺流程 钢边止水带搭接注意事项
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 背贴式橡胶止水带施工工艺流程 钢边止水带搭接注意事项

#### 搭接注意事项

- 1) 背贴式橡胶止水带采用热压机硫化搭接胶合和冷粘接，接头处应平整光洁，抗拉强度不低于母材的80%；采用以冷接法黏结剂连接时，搭接长度不得小于20cm，黏结剂涂刷应均匀并压实。采用热压机硫化搭接胶合时搭接长度不得小于10cm。
- 2) 钢边止水带：中间橡胶板用热压机硫化搭接胶合，接好后，两侧钢边用铆钉将其搭接固定。

#### 地下建筑工程背贴式橡胶止水带安装方法：

- 1、隧道纵向施工缝采用背贴式橡胶止水带 + 中埋式钢边止水带
- 2、材质要求
  - 1) 背贴式橡胶止水带生产采用原材料，不得使用料。
  - 2) 施工缝采用中埋式橡胶止水带：宽度不小于300mm，厚度不小于8mm。
  - 3) 背贴式橡胶止水带宽度不小于300mm，厚度不小于6mm，凸高小于35mm。

#### 背贴式橡胶止水带施工工艺流程：

挡头模板钻钢筋孔 固定钢筋卡 固定止水带 灌注混凝土 拆挡头板 下一环止水带定位

以上介绍的背贴式止水带就先介绍到这里，我公司属于实体企业，有自己的工厂有自己的技术团队，产品型号齐全，请您放心选购。