

# 降价通知:长沙桥梁伸缩缝2021多少钱

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 降价通知:长沙桥梁伸缩缝2021多少钱     |
| 公司名称 | 衡水长信橡胶制品有限公司            |
| 价格   | 1.00/米                  |
| 规格参数 | 品牌:长信<br>型号:定制<br>产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村       |
| 联系电话 | 18831805010 13513085830 |

## 产品详情

### 桥面伸缩缝不贯通

1. 现象：桥台与梁端相接处及各联（桥面连续的几孔称为一联）间的伸缩缝处，常发生桥台侧翼墙和地袱，防撞护栏，栏杆扶手在伸缩缝处不断开的通病。降价通知:长沙桥梁伸缩缝2021多少钱
2. 危害：由于伸缩缝没有完全贯通。造成未断开的桥台侧翼墙、地袱、防撞护栏、栏杆扶手的裂损。
3. 原因分析：桥主体上部结构完成后，进行附属设施施工时，技术交底未提出留缝要求，或施工操作人员不明白伸缩缝作用，造成上述问题。 4. 预防措施：（1）附属构造物施工时，技术交底应强调在桥面伸缩缝处，要完全断开。使伸缩缝在桥横向完全贯穿。（2）提高操作人员的技术素质。（3）附属构造物施工中，要注意进行伸缩缝是否贯穿的检查。
5. 治理方法：可在该部位的桥台侧翼墙及地袱，栏杆进行局部返工。留出贯通缝。

### 伸缩缝安装及使用质量缺陷

1. 现象：（1）伸缩缝下的导水槽脱落。（2）齿形板伸缩缝，橡胶伸缩缝的预埋件标高不符设计要求。（3）主梁预埋钢筋与联结角钢及底层钢板焊接不牢及焊接变形。（4）伸缩缝混凝土保护带的混凝土破碎，造成伸缩缝脱锚。

2. 危害：导水槽脱落造成在伸缩缝处漏水；安装标高不符合焊接变形，造成伸缩缝与桥面不平顺，产生跳车；焊接不牢，缝两侧混凝土保护带破碎使伸缩装置过早损坏。

3. 原因分析：降价通知:长沙桥梁伸缩缝2021多少钱

(1) 导水U形槽锚、粘不牢，造成导水槽脱落。(2) 齿形板伸缩缝的锚板。滑板伸缩缝的联结角钢，橡胶伸缩缝的衔接梁与主梁预埋件焊接前，高程未进行核查。(3) 伸缩缝的各部分焊接件表面未除锈，施焊时焊接缝长度和高度不够，造成焊接不牢；施焊未跳焊，造成焊件变形大。

(4) 混凝土保护带未用膨胀混凝土浇注，振捣不密实。

4. 防治方法：(1) 采取有效措施，锚牢或粘贴牢导水U形槽。(2) 焊件表面彻底除锈，点焊间距不大于50cm，控制施焊温度+5、~+30之间，加固焊接要双面焊、跳焊，后塞孔焊，确保焊接变形小，焊接强度高。(3) 在主梁预埋件上焊锚板，联结角钢，衔接梁钢件时，要保持缝两侧同高，且顶面高程符合桥面纵横坡所推出的该点标高。