

成品工法样板引路 利永建筑公司 衡水成品工法样板

产品名称	成品工法样板引路 利永建筑公司 衡水成品工法样板
公司名称	商丘利永建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市民权县白云寺俭厂村高速路口
联系电话	16692627778 16692627778

产品详情

标题3演示(可以不写标题)

就构造柱来说，这种样板中应注意的细节是构造柱钢筋的搭接长度、箍筋间距、拉接筋间距等，照片中的样板这方面做得稍差一些，衡水成品工法样板，如果有上部在框架梁底的植筋，还应注意植筋的质量。在这个样板中我们还可以看到一个做得好的细节，就是马牙槎高度不超过300mm的规范要求，“五退五进”的口诀被很多人挂在嘴上二十几年，却不知道那样的马牙槎高度大于300mm不符合规范要求。

标题3演示(可以不写标题)

1、桩头防水样板工艺展示：桩头防水节点样板：方桩，圆桩，C15砼垫层，20厚1：2.5水泥砂浆找平层，基层处理剂一遍，改性沥青防水卷材，干铺石油沥青纸胎油毡一层，C20细石砼保护层，油膏嵌缝。2、底板侧墙施工展示样板工艺展示：导墙、混凝土施工缝凿毛、300*3钢板止水带、橡胶止水带、钢筋直螺纹套筒连接、150厚C20砼垫层、主体底板。3、围护结构支撑体系展示样板工艺展示：砼支撑、钢支撑、地下连续墙、钢围撑、挡土墙。次数用完API KEY 超过次数限制

钢筋绑扎质量控制点：主要从受力钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度；箍筋规格、数量、位置、间距，成品工法样板制作，箍筋弯钩的弯折角度

及平直段长度等方面进行控制。这样做的优点是样板可以保留或进一步完善加以利用，成品工法样板间，对于非常计较工程成本的项目来说，也是可以的，对施工作业引导作用也一样具备，缺点是降低了部分宣传作用。

成品工法样板引路-利永建筑公司-衡水成品工法样板由商丘利永建筑工程有限公司提供。商丘利永建筑工程有限公司位于河南省商丘市民权县白云寺俭厂村高速路口。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前利永在建筑项目合作中享有良好的声誉。利永取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。利永全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。