

变频高速施工电梯 电梯 上海爱默生

产品名称	变频高速施工电梯 电梯 上海爱默生
公司名称	上海爱默生建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉城镇奉旺路1313号2幢
联系电话	17706138588 17706138588

产品详情

注意安装可靠的通讯装置

在整个施工过程中为方便高空作业的人员与指挥更好的联系，电梯，要注意在变频施工电梯内安装通讯装置，并且在开启操作前要响铃警示。在整个操作过程中施工人员不得离开岗位要随时保持通讯顺畅。

注意施工过程中有异常要立即降至底层

在使用变频施工电梯过程中如发现设备出现异常现象，要立即停机并采取有效的措施使装梯笼降至到层，这样才能降低事故的发生并在排除故障后方可再次运行。

电机接线错误，系统压力升高，噪音增加，电机线圈绕组故障，排除电机轴承损坏的方法：更换连接轴承，更换或修理电机，参照接线图重新接线。吊台支腿的噪音；移动吊台支腿在操作前应该打开，这种情况下，如果缺少黄油的支腿会产生噪音。那么，即使是打磨黄油，也应检查支腿的性能是否良好，增加其润滑性。

提升平台电机可用380 V和220 V供电，提升平台噪音不仅要电机本身噪音小，在安装时还要多加注意，为减少噪音而放置减震垫，井道内施工电梯，使整套系统可固定在基础上，定位使用，主要的是可装在车内移动使用。

电动机内部电磁噪声控制可以从多个方面入手，首先要采用合适的定转子配合，间隙过大会产生异响，例如，在转子上有22槽定子24槽是很好的配合，而在升降平台的有槽电动机中，变频高速施工电梯，可采用斜槽，使径向力沿电动机轴线产生相位移，从而减小轴向平均径向力，从而降低噪声。

2.每周保护：

一、按照操作说明，保证升降货梯每天都能看到，光滑。

二。确保驱动底板上的小齿轮和压轮可靠地紧固，共同观察驱动底板螺栓的固定情况。

三，井道内建筑电梯，检查制动力矩，参考说明书中制动力矩检查要求。

四。检查减速机的油面，必要时补充新油。

五人检查吊笼门和围栏门的联锁装置，上下行程等各种开关的安全维护。

六。检查吊笼所有门的安全联锁装置。

七。检查导向架上下限位块方位是否正确。

变频高速施工电梯-电梯-上海爱默生(查看)由上海爱默生建筑科技有限公司提供。上海爱默生建筑科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在上海上海市的电子、电工产品制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。上海爱默生带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！