

机房检测验收及认证服务

产品名称	机房检测验收及认证服务
公司名称	北京中测信通科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中测信通 服务地区:全国 资质:CMA\CNAS
公司地址	北京市西城区南滨河路27号贵都国际中心1208室
联系电话	13979263697

产品详情

北京中测信通科技发展有限公司成立于2015年，主要从事数据中心机房第三方检测验证、数据中心机房CQC认证、机房验收检测及认证，同时为数据中心机房提供运维托管的高科技服务公司。公司CNAS和CMA资格认可，可为数据中心机房检测验证、验收及建设提供前期咨询服务，获得信息安全管理证书，提供与数据中心基础设施运维相关的信息安全管理服务成立6年来，已经为上百家单位、机构提供数据中心机房检测验证服务，检测机柜数量达10万架，为数据中心机房提供运维托管服务。数据中心机房为什么要做验收检测？数据中心机房是项综合建设工程，从机房设计、机房建设、机房检测验收、机房cqc或uptime tier认证都是非常严谨的系统工程。机房设计，从一开始就要确定数据中心机房建设完成后会达到哪个级别，数据中心A级,数据中心B级，还是数据中心C级,设计的标准是按哪些规范要求，如gb 50174 08标准或2017标准。机房建设工程，机房建设单位拿到机房施工平面图，按设计施工图标准和相关的施工工艺或安装工艺来建设机房。机房检测验收，在机房建设完后，各基础设施完工和各相应IT设备进场，就需要对机房整个运营环境及机房真实运营做检测测试，排查各种软硬件在运营过程中可能出现的问题，如精密空调安装工艺有问题，或新机存在故障，又如市电供电系统AB链路不达标，机房检测测试的目的就是排除可以排除的故障，使得机房在检测验收后，可以长久正常运行。数据中心机房检测测试的主要内容：1、全套机房设计图纸审核2、机房电气系统安装检测、机房暖通系统安装检测、机房弱电系统安装检测、机房安防系统安装检测、机房监控系统安装检测、机房综合布线系统安装检测3、机房功能性检测，主要包括UPS安装告警功能模式切换，UPS电池组，PDUATS切换，数据机房精密空调等4、机房满载A路B路电气链路承压测试5、数据机房环境测试，包括数据机房温度、湿度、机房噪声、照度、静电地板、接地电阻、振动加速度、机房压差、零地电压测试6、机房视频监控系统检测验收测试7、机房动环系统测试8、机房BA系统测试9、机房柴油发电机组测试10、机房检测联合调试近期部分数据中心机房检测验收的案例：苏州研发中心2020年机电配套二期工程机房测试验证服务信息港北京1号数据中心测试认证中国移动广东公司2021年数据中心假负载测试项目国家地理信息省级设施和电子政务灾备中心项目中国移动苏州公司2021年苏州汾湖数据中心2号楼第三方验证服务项观山湖数据中心基础实施安全评估及检测认证项目如您有机房验收检测、机房环境检测需求，可联系我们，同时我们还提供数据中心机房CQC认证服务，数据中心机房运维托管，都有真实客户案例可供参考，也可提供从数据中心设计到建设到检测认证的一站式咨询服务！