

雄安新区钢边橡胶止水带350x8

产品名称	雄安新区钢边橡胶止水带350x8
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

钢边橡胶止水带

完整变形缝，是在后浇带等半完整缝方式上开展出来的一种较新型的变形缝形式，中埋式色达钢边止水带完整变形缝在防裂痕、防渗漏、抗错位、抗老化等方面较其它半完整缝有很大水平的进步。

钢边橡胶止水带普通是与构造变形缝或引发缝一同设置的，它不只能够到达止水的目的，还能够接受相邻板块约40mm以内的错位而不会呈现拉裂，从而增强止水性能的发挥。适用于各类蓄水构筑物的钢边氯丁橡胶止水带完整变形缝和橡胶止水带变形缝的施工，也可为其它方式的半完整变形缝施工提供参考。

钢边橡胶止水带是在传统橡胶止水带的根底上开发出来的一种新型资料，在橡胶止水带的两个翼上设置了两张钢板后，能够有效地处理了橡胶和混凝土与热胀冷缩不同步的问题。

钢边橡胶止水带的特性：钢边橡胶止水带的中心橡胶规划能够经过伸缩缝的拉伸和捏合变化，然后到达伸缩缝的防水性两侧钢边缘的作用是进步与混凝土的附着力。其次，在施工过程中，能够冲切钢的边缘以固定止水带

钢边橡胶止水带在施工的时候我们需要注意哪些，钢边橡胶止水带预埋螺栓的施工和钢边橡胶止水带的固定的，下面我们就分析一下。

预埋螺栓必须要提前的固定在钢板上，然后浇筑到预埋混凝土里面的，应该采用加钢板止水片的预埋钢板的，预埋钢板下部的混凝土要仔细的振捣的，为了便于安装可卸式止水带，变形缝的转角部位应该做成弧菜或者是45度角的，圆弧半径应该根据预埋螺栓的长度确定的，以2个相邻螺栓头的距离不影响止水带和止水带夹板安装为准的。一般都是250-300毫米为宜的。预埋钢板和夹板也应该做成相同的形状

的，预埋螺栓的时候，应该在螺栓上涂抹上黄油后套短PVC保护管的。

我们应该在现场根据螺栓实际位置采用皮带冲打扎固定止水带，这样就能保证位置的准确性了，施工的时候，先将止水带沿着预埋螺栓铺好，然后根据螺栓的位置画线进行冲孔的，冲孔的一须距离后马上将钢边橡胶止水带安装在预埋螺栓上，防止温度变形影响位置准确性，在整个安装的过程中，不可以使劲拉拽止水带的，止水带和夹板之间以及和预埋钢板之间都要采用石板纸板或者是软金属片衬砌严密的。

所以说钢边橡胶止水带的施工也是个比较重要的环节的，需要我们不断的分析，不断的总结施工的经验教训的。

在进行橡胶止水带施工时具体注意如下几个方面：当施工人员在绑扎钢筋和支模时，中埋式橡胶止水带应采取可靠的固定措施，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。对于固定橡胶止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体部分。

对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行，常用的固定方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；用铅丝和模板固定等。

[钢边橡胶止水带](#)在安装、连接中的操作流程及注意事项：

施工缝、变形缝中安装钢边止水带的操作规程：

钢边橡胶止水带的固定要牢固、平直，不得有扭曲现象；

钢边橡胶止水带安装径向位置允许偏差 $\pm 5\text{cm}$ ，纵向位置允许偏离中心为 $\pm 3\text{cm}$ 。中埋式中心线应与施工缝（变形缝）的中心线重合；

止水带接头连接应采用焊接或设计要求，接缝平整牢固，不得有裂口和脱胶现象。

钢边橡胶止水带的接头搭接规范

止水带需接头时：重叠搭接后再粘贴固定，搭接长度 10cm来控制。

钢边橡胶止水带的固定

钢边橡胶止水带，钢板采用焊接，要求连接严密牢固；

止水带安装应设在防水钢筋混凝土衬砌厚度的二分之一处，并用间距不大于50cm定位钢筋与结构钢筋固定牢固；

钢边橡胶止水带两侧钢板应设置预留孔洞，留孔洞间距250mm，两侧错开布置，以使用铁丝穿孔和钢筋固定牢固。

只要我们严格按照钢边止水带的操作规程进行安装、连接，就一定能做好施工缝或变形缝的防水工作。

钢边橡胶止水带的施工要注意什么

钢边橡胶止水带在施工的时候我们需要注意的是2个环节的，钢边橡胶止水带预埋螺栓的施工和钢边橡胶止水带的固定的，下面我们就分析一下。