

# 成都地暖安装企业资质办理 地暖安装注意哪些事项

产品名称	成都地暖安装企业资质办理 地暖安装注意哪些事项
公司名称	深圳吉盛企业咨询管理有限公司
价格	8.99/个
规格参数	证书查询网站:中国招标投标网 认证种类:地暖安装企业资质办理 办理资料:营业执照、法人身份证
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪地社区湖田路69号湖田路69-1号富坪商务中心703B
联系电话	18129853272 18129853272

## 产品详情

### 成都地暖安装企业资质办理 地暖安装注意哪些事项

地暖系统施工中，应避免与其他工种交叉施工，导致协调困难或职责不清，工期延误，施工质量难以保证。需要提前与家装设计师沟通，协调工作协调流程；水电改造应在地暖系统施工进场前完成。厨房和卫生间应该关闭并接受。施工区域地面应平整干净，不得有裸露的钢筋、水电管线及任何影响施工的设备、材料和杂物。地暖回填也要注意。地暖回填层的质量直接影响地暖的散热效果。回填层还可以起到保护地暖管道和蓄热的作用。注重地暖回填的施工质量和专业操作，提升后期使用体验。

### 成都地暖安装企业资质办理 地暖安装注意哪些事项

1、地暖安装与装修同步进行。地暖安装一般与你家装修同步。装修开始后，可以安装地暖。地暖有两个阶段:前期和后期。前期刚开始装修的时候，水电完成后，安装了分配管汇，铺设了管道；后期，待家里彻底装修后，壁挂炉安装调试，调试无误，冬季即可投入使用。

2.地暖铺装的细节非常重要。地暖管道布局复杂，需要计算间距和敷设形状。如果管道不平衡，就会发生局部加热。还要注意保温材料的选择。如果保温材料不好，热量会散发到楼下，影响舒适体验，还可能造成有害物质的释放。

3.用混凝土填充。用于保护地暖管道，使地板温度均匀。一般为细石混凝土，石粒直径不宜大于1cm，水

泥砂浆体积比不宜小于1:3。混凝土浇筑高度为4厘米，需人工摊铺。振荡器不可用。

4.地暖完成后需要调试。必须记住，壁挂炉安装完成后，必须对地暖进行调试，未经测试的地暖系统严禁运行使用。整个系统的调试是在所有水源、电源和热水回水正常供应到位的情况下进行的。调试期间，调试完成无误后，您也必须到场监督并签字。

5.地面不能穿孔。装修时注意不要在地面打洞或钉钉子，以免地暖盘管漏水造成漏水；装修完成并铺设地板后，严禁打洞、钉钉子。如果不小心打穿地暖管，解决起来会很麻烦。

6.不要将接触面积大的家具直接放在地板上。由于地板表面是辐射面，尽量不要在地板上做固定的装饰品或摆放无腿家具，以免影响热空气的流动，导致房间取暖效果不佳。