

无机硅质板渗透设备，硅质聚苯板生产线，硅质板生产原料

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 无机硅质板渗透设备，硅质聚苯板生产线，硅质板生产原料 |
| 公司名称 | 廊坊长鑫环保科技有限公司 |
| 价格 | 59800.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:长鑫 型号:CX-2 产地:廊坊 |
| 公司地址 | 河北廊坊市大城县臧屯乡豆庄村 |
| 联系电话 | 18331639699 |

产品详情

无机硅质板渗透设备，硅质聚苯板生产线，硅质板生产原料

热固复合聚苯板渗透设备厂家 硅质聚苯板设备板机采用滚轴传动、变频调速设计，根据生产需要调整速比，从而达到进板机、主机同步，解决了进板皮带传送、出板同步主机速度的方式在生产过程中皮带会随着生产产生磨损、皮带传动轴粘接料浆后导致线速度发生改变从而导致板材在设备上不走直线、卡板等现象。硅质板设备是以EPS聚苯板为母板、在其表面复合了一层防火保温材料。硅质板设备主机又可细分为传动吸附皮带、下料器和真空箱三部分。传动吸附皮带采用纯料橡胶生产、模具开槽，保证了皮带的使用寿命和精度；皮带两边采用挡板设计使得生产尺寸可以调节的同时通过对挡板底部材料的更换彻底解决了两边漏料问题；很多厂家采用的皮带裙边设计，解决了两边漏料问题，但其实是牺牲尺寸调节做到的。

渗透板设备主要由配料、真空吸附流水线和真空分离三部分组成。真空吸附流水线采用负压渗透方式将防火料穿透泡沫苯板，从而达到提高防火等级、增加板材强度，符合A级板各指标参数的目的。流水线细分为主机，进、出板机三部分。热固复合聚苯板设备板机采用滚轴传动、变频调速设计，根据生产需要调整速比，从而达到进板机、主机同步，解决了进板皮带传送、出板同步主机速度的方式。自动计量、自动上料、自动发泡、自动浇注。