

惠阳房屋纠偏顶升价格|惠阳房屋纠偏顶升公司|惠阳房屋纠偏顶升工程队

产品名称	惠阳房屋纠偏顶升价格 惠阳房屋纠偏顶升公司 惠阳房屋纠偏顶升工程队
公司名称	华特建筑设计事务所
价格	.00/件
规格参数	加固方法1:房屋纠偏顶升 加固方法2:碳纤维加固 加固方法3:粘钢加固
公司地址	广东广州市天河区高唐路239号时代epark1栋
联系电话	15920533552 15920533552

产品详情

惠阳房屋纠偏顶升价格|惠阳房屋纠偏顶升公司|惠阳房屋纠偏顶升工程队

承接房屋检测鉴定、加固设计、施工业务

我们是一家专业从事建筑加固、结构补强、加固设计的加固公司。具有建设厅颁发的专注不分等级特种加固资质、CMA资质、设计资质。

我们专注承接包钢粘钢加固、地基基础加固、楼板加固、混凝土加固、碳纤维加固、房屋加固、裂缝加固、工业厂房加固、泳池别墅加固等加固公司。

同时我们也具备房屋检测鉴定、设计业务，为业主提供检测鉴定、加固施工、设计一站式服务!

地基下沉的补救方法1、地基处理地基处理，混凝土灌注桩架梁法，钢管桩加梁法，再加上三重管旋喷桩定向旋喷法，桩基架梁托底法等等。2、结构修复结构修复加固的方法，建议最好是在经过了地基处理和结构矫正复位后，在来修复加固，这样才能及时对地基上面损坏的结构部分进行加固、修复，后续才能安全的进行下一步的施工。

业务涵盖广东省：包括云浮市房屋纠偏顶升；湛江房屋纠偏顶升；中山房屋纠偏顶升；阳江房屋纠偏顶升；揭阳房屋纠偏顶升；肇庆房屋纠偏顶升；佛山房屋纠偏顶升；潮州房屋纠偏顶升；韶关房屋纠偏顶升；江门房屋纠偏顶升；深圳房屋纠偏顶升；惠州房屋纠偏顶升；东莞房屋纠偏顶升；河源房屋纠偏顶升；珠海房屋纠偏顶升；汕尾房屋纠偏顶升；茂名房屋纠偏顶升；汕头房屋纠偏顶升；广州房屋纠偏顶升；清远房屋纠偏顶升；梅州房屋纠偏顶升等。

施工顺序

搭设脚手架—现场清理—依设计准确定位放线—水钻静力切割原结构板—废渣。

施工前期准备

现场清理：清理切割区域场地，主要包括地面建筑及装饰垃圾的清理，以及影响切割的各种管线(风管、电线管、雨水管)等。

定位放线: 按照图纸要求同有关人员进行定位放线，确定拆除部位，并报请监理验收审核后方可施工。

脚手架工程

安装临时支撑。由于切割时将原结构截断，必须对剩余结构安装临时支撑，以结构安全。支撑材料采用钢管、扣件、顶托等。具体做法为: 沿新加洞口四周梁内侧线搭设双排卸载支撑，并留出操作空间，保证每条次梁有一排钢管支撑在该梁下部，立杆下设通长50mm X 300mm X 3000mm的木架板，上口设顶托，

顶托上口设50mmX 100mm 的木枋顶紧梁底，顶托顶距钢管上口位置不超过200mm,立杆间距为500mm;

脚手

架搭设完毕后，应由安全负责人随工程进行分阶段检查验收。

混凝土块的吊装

在欲切割的楼板块上用钻孔机均匀钻4个孔，将钢丝绳穿过，然后分边挂于两个手拉葫芦的吊钩上，混

凝土切割后的吊装葫芦架于吊架上;

拉紧手拉葫芦，使其充分受力;

切割好的楼板混凝土放至下层楼面或地面上，用空压机再次进行破碎，以便于运输，能及时清理出场;

将破碎好的混凝土块及时清理出现场。