

中山道路划线工程施工队 东莞全程交通设施工程

产品名称	中山道路划线工程施工队 东莞全程交通设施工程
公司名称	东莞全程交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市虎门镇轮渡路虎门段337号（全程交通）
联系电话	13580928841 13580928841

产品详情

划线施工的过程控制

- 1、标线机施工前认真检查施工设备，确保其正常。
- 2、标线前，应对准备标线的区域进行路面检查，路面标线区域必须干净，否则将影响粘结。标线的当天还要注意天气情况，广州道路划线工程施工队，当有雨、风、天气潮湿时不要施工。
- 3、为提高路面与涂膜的粘结力，须在路面上铝合金固溶时效炉先涂抹底漆再用标线机标线。底漆由合成树脂、可塑剂、芳香族溶剂构成。在底漆未干燥前，不得进行涂料画线。
- 4、喷涂时，道路表面要干净、干燥，喷漆工作要在白天进行。天气潮湿、灰尘过大时喷涂工作要暂停。
- 5、所有横向标线、图例、符号和箭头都要应用样板进行均匀涂敷，中山道路划线工程施工队，表面应平整，湿膜厚度符合图纸要求。
- 6、标线施工时避免涂料长时间高温加热，以防止涂料变色，热劣化。涂料运距不宜过长。
- 7、划人字线时，所使用的模具要平，以保证模具与路面紧紧粘住，使划出的线边缘整齐。在划虚线时，要保证标线机行走匀速、直顺，划出的标线要美观。
- 8、标线涂敷时应均匀、地撒布玻璃珠，玻璃珠用量为0.3~0.4Kg/m，并根据涂料温度严格控制撒布时间。
- 9、标线在施工后，要对其进行保护，防止污染和破坏，直到标线充分干燥。
- 10、有缺陷的、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除，路面应修补，材料应更换。

东莞全程交通设施工程有限公司成立以来不断探索交通设施产品的研究创新，发展到今天的一个具有一定规模和影响力、集研发，生产，经营，销售于一体的大型交通设施企业。

标线工程根据不同的路段要求采用风力净路机、高压无气下涂剂（底油）喷涂机、自行式热熔标线机等机械进行施工。确

保：路面无松散颗粒、灰尘。采用：风力净路机、高压无气下涂剂；大气温度：应不低于10 。

目前在路面上画的各种纵向标线有黄、白两种颜色，有虚线、实线两种线条。一般用黄色（或白色）标线分隔对向车流，白色标线用于分隔同向车流。虚线在确保安全的情况下允许车辆跨过，实线具有限制的性质，禁止车辆跨过。例如，双车道公路的中心线，道路划线工程施工队，在允许超越路段，用虚线表明；在禁止超越路段，用实线表明；假如允许单方向超越，惠州道路划线工程施工队，则用中心虚实线组成，虚线在允许超越的一侧。不同类型的标线有不同的宽度。一般横向标线比纵向标线宽，而高速公路上的标线则比一般交通上的标线宽。

中山道路划线工程施工队-东莞全程交通设施工程由东莞全程交通设施工程有限公司提供。东莞全程交通设施工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。全程交通设施——您可信赖的朋友，公司地址：广东省东莞市虎门镇轮渡路虎门段337号（全程交通），联系人：刘经理。