

地暖安装服务企业资质证书办理周期

产品名称	地暖安装服务企业资质证书办理周期
公司名称	深圳志诚企业咨询管理有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	坪地街道办同心路69号七楼
联系电话	13267099132 13267099132

产品详情

地暖安装服务企业资质证书办理周期

地暖一直遵循中医倡导的“暖脚凉顶”的理想供暖理念。取暖过程主要是由温度自下而上传递，温暖自然来自脚，是家庭取暖的zui佳方案。但作为一项系统工程，地暖被誉为“安装七大要点”，一套成功的地暖系统需要专-业的暖通公司来完成。舒适100一直以专-业地暖安装为主。其设计和施工团队拥有十多年的地暖安装经验。地暖按热源介质分为循环系统和电地暖。这次我们以循环系统为例，详细介绍循环系统的安装过程。地暖安装服务企业资质证书办理周期

液压系统工作原理。

循环水系统由地暖管内温度不高于60 的循环水持续加热。将整个地板均匀散热，利用地暖的蓄热将热量辐射到房间的各个角度，从而达到取暖的目的。

循环系统安装流程。

第-一步:根据计划设计项目的具体实施方案。

地暖虽然舒适健康，但好的地暖设计是地暖发挥优势的前提。只有在设计上保证地暖的安装规范，才能从源头上消除地暖可能出现的一系列问题。因此，合理的地暖设计在地暖系统中非常重要。

第二步:地暖正式安装前，地板必须找平。

地暖正式铺设前，需要对室内地面进行清洁，保证其平整，消除磕碰和杂物。如果地面不平，不仅会影响地暖的保温效果，如果有尖锐的物体还会割破地暖管道。

步骤3:安装分配歧管。地暖安装服务企业资质证书办理周期

将分配歧管水平安装在图纸规定的位置，分水器位于上部集水器下方200毫米处。集水器中心至地面的高度不应小于300毫米，并应安装牢固。

注:为防止热损失，从分配歧管到安装室的管道上应放置一个特殊的隔热套。将绝缘管连接到分配歧管，并将管的一端连接到其温度控制阀。管道铺设后，将管道的这一端放在上面，并将其放回分配歧管进行固定。

步骤4，铺设绝缘层和反射膜。

提示:平整地面后，在顶部铺设保温板。板材的接缝应粘结牢固，保温层应铺设平整。为了防止热量向下散失，在带有铝箔反光膜的保温板上铺设一层保护层，保护层铺设在保温板上并保持平整，无褶皱，不渗漏出保温板或地面。

第五步:铺设地暖管道。

提示:地热管道敷设后，对于大于30m²或边长超过6m的房间，应在同一空间内不同系统安装膨胀带，避免管道受热不均造成地面开裂。

步骤:管道水压试验。地暖安装服务企业资质证书办理周期

在检查地暖铺设的暖气管道有无破损，管间距是否符合设计要求后，必须进行水压试验，方可隐蔽管道。试压前，应排除管道内的空气，将系统压力升至0.6mpa停止加压(zui大压力不应超过0.8mpa)。关闭阀门，检查每个触点是否渗水。

步骤:回填并平整地面。

提示:整平地板意味着整个房子的水平线必须在一个高度。地暖工程一般采用水泥砂浆找平。混凝土具有保护和固定水暖管道、传递热量和蓄热的作用，使热量均匀分布，防止局部过热或过冷。

步骤:安装壁挂炉。

提示:带地暖源的壁挂炉应安装在操作方便、排烟顺畅的位置，壁挂炉两侧和顶部应留有一定的空间，以便后期维护。

在整个过程的最后，我们的地暖将被安装。让我们向您展示zui终渲染。

纵观hydronic系统的整个安装过程，可以发现地暖的安装确实是一个庞大的工程，未来购买地暖产品时需要格外谨慎。地暖安装服务企业资质证书办理周期