

钢管脚手架 脚手架 捷睿斯建材建筑材料

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 钢管脚手架 脚手架 捷睿斯建材建筑材料 |
| 公司名称 | 渝北区捷睿斯建材经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 重庆主城及周边区县均可发货销售（重庆、四川、贵州） |
| 联系电话 | 15223695665 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：渝北区捷睿斯建材经营部

捷睿斯告诉大家脚手架是如何安装的？

1. 凡工业与民用的建筑物所搭设的脚手架，均执行综合脚手架定额。
2. 单项脚手架是作为不能计算建筑面积而必须搭设脚手架时使用的项目。
3. 同一建筑物有若干个檐高时，脚手架工程，按垂直划分以不同檐高套用相应定额，地下室（半地下室）套用地下室脚手架定额项目。
4. 综合脚手架项目已综合内、外脚手架、斜道、上料平台、金属架油漆、安全网、防护栏杆、临边和洞口的安全防护措施，以及多层建筑（不能计算建筑面积的）层高在2.2m以内技术层、杂物间、车库等脚手架。用料上综合了竹制、木制、金属等因素..

移动式脚手架的搭设要求

移动式脚手架的搭设要求

- (1) 移动式脚手架立杆离墙面净距离宜大于150mm;大于150mm时应采取内挑架板或其他离口防

护的安全措施。

(2) 移动式脚手架内外两侧均应设置交叉支撑并与脚手架立杆上的锁销锁牢。

(3) 在脚手架的操作层上应连续满铺与脚手架配套的挂扣式脚手板，并扣紧挡板，脚手架，防止脚手板脱落和松动。

(4) 脚手架必须采用连墙件与建筑物做到可靠连接。

(5)

在脚手架的转角处(一字型、槽型)脚手架的丙端应增设连墙件，钢管脚手架，其竖向间距不应大于4米。

(6)

当洞口宽度为一个跨距时，应在脚手架洞口上方的内外侧设置水平加固杆，在洞口两上角加斜撑杆。

(1) 一定要按照先上后下、先外后里、先架面材料后构架材料、先辅件后结构件和先结构件后附墙件的顺序，一件一件地松开联结，取出并随即吊下（或集中到毗邻的未拆的架面上，双排脚手架，扎捆后吊下）。

(2) 拆卸脚手板、杆件、门架及其他较长、较重、有两端联结的部件时，必须要两人或多人一组进行。禁止单人进行拆卸作业，防止把持杆件不稳、失衡而发生安全事故。拆除水平杆件时，松开联结后，水平托持取下。拆除立杆时，在把稳上端后，再松开下端联结取下。

(3) 多人或多组进行拆卸作业时，应加强指挥，并相互询问和协调作业步骤，严禁不按程序进行的任意拆卸。

(4) 因拆除上部或一侧的附墙拉结而使架子不稳时，应加设临时撑拉措施，以防因架子晃动影响作业安全。

(5) 拆卸现场应有可靠的安全围护，并设专人看管，严禁非作业人员进入拆卸作业区内。

(6) 严禁将拆卸下的杆部件和材料向地面抛掷。已吊至地面的架设材料应随时运出拆卸区域，保持现场文明。

钢管脚手架-脚手架-捷睿斯建材建筑材料(查看)由渝北区捷睿斯建材经营部提供。渝北区捷睿斯建材经营部为客户提供“止水钢板,高强丝杆,安全网,脚手架,铁马凳,钢笆网”等业务，公司拥有“止水钢板,高强丝杆,安全网,脚手架,铁马凳,钢笆网”等品牌，专注于金属建材等行业。，在重庆主城及周边区县均可发货销售（重庆、四川、贵州）的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：唐老师。同时本公司还是从事脚手架，脚手架厂家，脚手架批发的厂家，欢迎来电咨询。