

水泥预制检查井批发 邦畅建材|采用新工艺

产品名称	水泥预制检查井批发 邦畅建材 采用新工艺
公司名称	安徽邦畅建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县店埠镇店白路向北500米
联系电话	13955102653

产品详情

对于井室内的混凝土，则需要使用C15型号的商品混凝土。对于流槽表面，则需20mm厚的1:2防水砂浆进行分层抹面，抹面压实，平整顺直。测量放线之后进行预制检查井基底的处理、垫层的施工，然后在进行井室的拼装、管道的连接，之后则为盖板吊装及浇筑井室内流槽，再是回填，进行井口处理直至安装井盖。传统的市政检查井大多数采用粘土砖，内外层批荡素砼，高渗漏、低强度、耐久性差，普通直径 1000mm圆形检查井施工周期2-3天，而起施工则对城市的交通有很大的影响。

把管道的上部和两侧分别填满防水砂浆，再插捣防水砂浆，一直到能完全饱满，抹出三角状防水砂浆，宽度大约在5-6cm为宜。井盖须坐浆放正，密切关注井盖的开启方向，对于各井则还要一致；对于预留的支管，则需要保证预留管方向、管径、标高达到设计的要求，对于管与井壁的衔接处，则需要保证密不漏水。我国预制检查井的制作也已经初步完成了标准化生产、实践。我国所用到的标准化预制井分为两种：矩形井和圆形井。

对于预制检查井的吊装，则要通过16T的汽车吊。对于井筒的拼装处，水泥预制检查井批发，则要用1:2的防水砂浆座浆进行处理。在进行安装时则需注意井室垂直、预留口轴线和管道轴线的符合与否。对于预留的支管，则尽可能使用低强度的砂浆进行封口抹平；对于检查井外的回填土，则需要做到检查井边砌边进行回填土操作，而每层的高度控制在20cm之内。随着经济社会的不断发展，城市市政建设也呈现快速发展的态势，城市道路越

修越多。为了更好地做到节能减排、文明施工，对于道路工程建设的耐久性和环保要求越来越严格。

水泥预制检查井批发-邦畅建材|采用新工艺由安徽邦畅建材有限公司提供。安徽邦畅建材有限公司是从事“商砼化粪池,预制检查井,预制井盖,预制化粪池”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姚经理。