

# 道路划线工程承包公司 东莞全程交通设施工程

产品名称	道路划线工程承包公司 东莞全程交通设施工程
公司名称	东莞全程交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市虎门镇轮渡路虎门段337号（全程交通）
联系电话	13580928841 13580928841

## 产品详情

道路标线施工时，要求大气温度应不低于10℃，涂料在加热釜或划线机保温桶内加热时，温度应控制在涂料使用说明书规定的温度值内，不得低于或超过低或高温限制，因本工程所用热熔涂料系进口环氧树脂材料，其在熔融状况的时间不得超过6h。整个施工均在甲方定时间进行，雨天、尘埃天、风大、温度低于10℃时须暂时停止施工。施工时，广州道路划线工程承包公司，在规定的程序完全结束前，应采取相应的交通安全措施，按要求设置警告标志，严格阻止车辆及行人在作业区通行，防止将涂料带出或形成车辙。

东莞全程交通设施工程有限公司提供：高速公路标线，道路划线工程承包公司，园区画线，交通标牌，交通信号灯，电子，道路标线，道路指示牌，公路护栏，龙门架，停车场设施，交通安全设施，钢结构工程等系列交通设施工程。自身不断发展壮大，积累了丰富的施工经验和业绩。公司产品在同类市场上均有较大的竞争优势。

振动标线具有抗污染、白度好、耐碱、耐久、耐磨性好、柔韧性好、耐候性强、振感强烈、雨夜照常反光和提示效果的特点，使用寿命一般可达5-6年以上，且用途相对集中，总体投资不大。可根据地理情况及交通量选择采用。

### 常见的道路划线问题及解决方法

#### 1. 标线表面粗长条纹原因

施工时涂料流出含有粒状硬物，如烧焦涂料或石粒。

解决方法：检查过滤网，清除所有硬物。注意点：避免加热过火，施工前应清洁路面。

## 2.标线表面含有小孔原因

路缝间空气扩张再穿过未干涂料，未干水泥潮气穿过涂料表层。底漆溶剂蒸发穿过未干涂料，路面下的潮气扩张再蒸发。此问题在新路面比较显著。

解决方法：降低涂料温度，江门道路划线工程承包公司，让水泥路硬化多时后再划标线，东莞道路划线工程承包公司，让底漆完全干透，让潮气完全蒸发使路面干透。注意点：施工时如温度过低会使涂料脱落失去美观，雨后不要立即施工，应等路面完全干燥后再施工。

道路划线工程承包公司-东莞全程交通设施工程由东莞全程交通设施工程有限公司提供。东莞全程交通设施工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。全程交通设施——您可信赖的朋友，公司地址：广东省东莞市虎门镇轮渡路虎门段337号（全程交通），联系人：刘经理。同时本公司还是从事道路工程施工队，道路工程承包公司，道路工程分包公司的服务商，欢迎来电咨询。